

Przedmiar robót

Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łosie

Budowa: **Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łosie**

Lokalizacja: **Teren Nadleśnictwa Łosie**

Inwestor: **Nadleśnictwo Łosie**

Data opracowania:
2023-03-10

Autor opracowania:
Marcin Walczyk, Sekretarz

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łosie		
1	Rozdział	Rozdział 1		
1.1	Element	Element		
1.1.1	Kalkulacja własna	Nawierzchnie z kruszywa łamanego wykonane mechanicznie- lokalane uzupełnienie nawierzchni dróg na terenie Nadleśnictwa Łosie kruszywem łamanym o grubości wg potrzeb i frakcji 0-63 mm, 0-31,5mm, 31,5-63 mm, uprzednie usunięcie na powierzchni uzupełnianej przewyższeń poboczy oraz przewyższenia w osi drogi, rozluźnienie istniejącej wierzchniej warstwy nawierzchni, profilowanie, uzupełnieni ubytków kruszywem dostarczonym wraz z zagęszczeniem mechanicznym walcem samojezdnym min 4t.	m3	1 000,00
1.1.2	Kalkulacja własna	Mechaniczne odcinkowe jednostronne ścinanie przewyższonych poboczy dróg leśnych na średniej szerokości 0,75 m, grubości średnio 0,10 cm z transportem urobku do 500 m w miejsce wskazane przez SL	mb	2 000,00
1.1.3	Kalkulacja własna	Koszenie jednostronne mechaniczne poboczy, skarpy rowu i przeciwskarpy na szerokości 1-3m w zależności od sytuacji, wraz z obkoszeniem wokół poręczy, słupków itp, w tym usunięcie istniejących zakrzaczeń	mb	2 000,00
1.1.4	Kalkulacja własna	Koszenie obustronne mechaniczne poboczy, skarpy rowu i przeciwskarpy na szerokości 1-3m w zależności od sytuacji, wraz z obkoszeniem wokół poręczy, słupków itp, w tym usunięcie istniejących zakrzaczeń	mb	30 000,00
1.1.5	Kalkulacja własna	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne nawierzchni drogi	m2	10 000,00
1.1.6	Kalkulacja własna	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm-pod montaż wodospustów o szerokości 0,5 m długości do 7 m (długość ustala Zamawiający), Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu-podsypka pod wodospust szerokości 0,5 m długości do 7 m (długość ustala Zamawiający), Montaż wodospustów drewnianych z kantówek modrzewiowych 10x10-2szt montowanych na desce szerokości 35cm i gr 7cm wzmocnianych metalowymi ceownikami 120-montaż wodospustów w nawierzchni drogi długości do 7 m (długość ustala Zamawiający), Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -podkład pod wykonanie bruku 1m2 grubości 15 cm, Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach (wys.do 4 m) o pow.płaskich i sferycznych- bruk na wylocie z wodospustu w ilości 1 m2, Wykonanie spoinowania bruków kamiennych o grub. 15 cm - na wylocie z wodospustu w ilości 1m2	mb	60,00
1.1.7	Kalkulacja własna	Montaż wraz z dostawą płyt betonowych zbrojonych gr 15 cm szer. 1m dł 3m w zakresie wykonanie wykopów i plantowanie gruntu pod ułożenie płyt wraz z obsypaniem gruntem z urobku.	m2	240,00
1.1.8	Kalkulacja własna	Odtworzenie - czyszczenie rowu z namułu średniej grubości 20 cm z transportem urobku do 500 m w miejsce wskazane przez SL	mb	10 000,00