




- Wymiary podano w cm,
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
- W narożach wieńce dozbroić prętami odgiętymi pod kątem prostym, długości min. 1m x 4 szt.
- Długość oparcia belek i podciągów żelbetowych monolitycznych min. 24 cm.
- Długość oparcia belek prefabrykowanych min. 15 cm dla szerokości otworu 1m i więcej, min. 10 cm dla otworów szerokości do 1 m.
- Wieńce żelbetowe 24x24 cm, zbroić 4Ø12mm, strzemiona Ø6mm co 30cm.
- Wieniec należy wykonać obwodowo, jako ciągły.
- R1-rdzeń żelbetowy 24x24 cm zbrojony 4Ø12 A-III 34GS, strzemiona Ø6 A-0 St0S co 15 cm.



- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
- Wymiary podano w cm.
- Z wieńca wystawić kotwy fajkowe M16 do montażu murelat w rozstawie co 100cm.
- Pod murlatą ułożyć dwie warstwy izolacji przeciwwilgociowej (folia PE lub papa).

RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA		SKALA	1:100
		BRANŻA	KONSTRUKCJA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIOWO - REKREACYJNEGO - PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ZAPLECZA SOCJALNEGO		
INWESTOR	GMINA ROGOWO ul. Kościelna 8, 88-420 ROGOWO		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 150, 151, 152, obręb ROGOWO, gm. ROGOWO		
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zwierzykowski KUP/0081/POOK/07 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń		DATA I PODPIS <div style="text-align: right;">14.10.2019 r.</div>
	Biurow Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80		NR RYSUNKU <div style="text-align: right; font-size: 2em;">K5</div>