



Uwaga.

- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Rozpatrywać z aktualną konstrukcją i projektami branżowymi.
- Wymiary podano w cm.



A Blachodachówka Łaty 6x4 cm Kontrłaty 4x3 cm Papa Deskowanie 2,5 cm	B Kostka brukowa 6 cm Posypka 4 cm Podbudowa zasadnicza 10 cm Zagęszczona podsypka piaskowo-cementowa gr. 20 cm Warstwa nośna gruntu rodzimego
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C Krawężnik betonowy 8 cm Izolacja przeciwwilgociowa - Dysperbit x2 Stopa fundamentowa gr. 40 cm Izolacja przeciwwilgociowa - Dysperbit x2

PRZEKRÓJ B-B		SKALA 1:100 BRANŻA ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO - PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ZAPLECZA SOCJALNEGO	
INWESTOR	GMINA ROGOWO ul. Kościelna 8, 88-420 ROGOWO	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 150, 151, 152, obręb ROGOWO, gm. ROGOWO	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka NN-634/5474/81 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 14.10.2019 r.
		Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax: 52 552 45 80 www.dwg.com.pl NR RYSUNKU A4