

**JEDNOSTKA SPORZĄDZAJĄCA:**

Prowald Waldemar Prorok  
ul. Polna 11c/17, 82-300 Elbląg  
NIP 578-145-26-90 REGON 281512469

**NAZWA I ADRES INWESTORA:**

Gmina Stegna,  
ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna  
email: [gmina@stegna.pl](mailto:gmina@stegna.pl), tel. 055 2478171, fax. 055 2478395  
NIP 579-206-96-87, REGON 170747939

**STADIUM PROJEKTU:****ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU****ZAMIERZENIE BUDOWLANE  
OBIEKT BUDOWLANY:**

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ [WEWNĘTRZNEJ] – UL. DŁUGA  
W MIEJSCOWOŚCI DREWNIKA, GMINA STEGNA

**ADRES, OBRĘBY I NR  
EWIDENCYJNE DZIAŁEK:**

Inwestycja znajduje się na terenie:  
powiatu nowodworskiego, gmina Stegna

Numer ewidencyjny działek: **355, 348**  
Jednostka ewidencyjna: **221004\_2, Stegna**  
Obręb ewidencyjny: **0004 - Drewnica**

**KATEGORIA OBIEKTU  
BUDOWLANEGO:****Kategoria XXV****KOD CPV:**

**45233223-8**  
Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
wymiana nawierzchni drogowej

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY**

Funkcja:	Branża:	Imię i nazwisko:	Nr Uprawnień	Podpis:
Opracował	Drogowa	Waldemar Prorok		
Projektował	Drogowa	mgr inż. Wiesław Siemiątkowski	1192/EL/87	

**TOM III****DATA OPRACOWANIA:**

Maj 2023

**ZAWARTOŚĆ PROJEKTU****PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ [WEWNĘTRZNEJ] – UL. DŁUGA  
W MIEJSCOWOŚCI DREWNICA, GMINA STEGNA**

<b>Tom</b>	<b>Nr Części</b>	<b>Tytuł Tomu</b>
<b>TOM I</b>		<b>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY-BRANŻA DROGOWA</b>
<b>TOM II</b>		<b>PROJEKT TECHNICZNY</b>
<b>TOM III</b>		<b>ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU</b>
	<b>01</b>	<b>PLAN BIOZ</b>
	<b>02</b>	<b>UZGODNIENIA</b>
<b>TOM IV</b>		<b>SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE</b>

## SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1.	PLAN BIOZ .....	3
2.	UZGODNIENIA .....	6
2.1	Zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim o braku podstaw wniesienia sprzeciwu .....	6
2.2	Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.....	7
2.3	Decyzja Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim .....	10

# 1. PLAN BIOZ

## PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawie art. 21a ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 wraz z późniejszymi zmianami, Kierownik Budowy zobowiązany jest do opracowania „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” na podstawie niniejszej informacji.

## 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Zakres opracowania określony został przez linie rozgraniczające pokazane na rysunkach sytuacyjnych, w granicach działek inwestora

Projekt drogowy w swym zakresie obejmuje:

Przebudowę drogi gminnej ul. Długiej w m. Drewnica, gmina Stegna

Zakres robót budowlanych dla zamierzenia budowlanego:

- roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy,
- roboty montażowe zabezpieczeń na placu budowy,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne (przygotowujące podłoże pod projektowane konstrukcje nawierzchni tj; korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie poboczy),
- podbudowy i warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnie drogowe,
- ustawienie krawężników i wykonanie nawierzchni drogowych..

## 2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na terenie opracowania nie występują obiekty budowlane.

## 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać zagrożenie zaliczyć należy prace wykonywane w sąsiedztwie oraz „pod ruchem” Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

Roboty prowadzone będą na terenie działek będących własnością Inwestora.

Należy zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie. Tak, więc miejsca prowadzenia robót powinny zostać wyгородzone, oznakowane i właściwie zabezpieczone także przed dostępem osób postronnych.

W planie należy również uwzględnić rodzaje robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywającym się ruchu pojazdów samochodowych, przy prowadzeniu, których występuje działanie substancji chemicznych lub czynników termicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży itp.), wywołujących wibrację, prowadzonych z zastosowaniem sprzętu o ograniczonej możliwości manewrowych.

Na mapie naniesiono istniejące uzbrojenie terenu według stanu w zasobach mapowych starostwa Istnieje jednak możliwość przebiegu uzbrojenia innego niż uwidoczniony na mapie oraz istnienia urządzeń podziemnych niewidocznych na mapie z powodu nie zgłoszenia ich do inwentaryzacji.

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrębie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi ręcznie pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia występowania uzbrojenia podziemnego niewidocznego na mapie, powiadomić niezwłocznie Inspektora i Projektanta.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- nie zinwentaryzowane na mapie elementy uzbrojenia podziemnego,
  - skałczenia w trakcie wykonywania robót ,
  - przeciążenia deskowania, szalunków podczas robót betonowych,
  - potrącenie przez pojazd mechaniczny poruszający się drogą,
  - naruszenie instalacji istniejącej infrastruktury podziemnej.
- rowy drogowe, skarpy.

#### **4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH**

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia:

##### 4.1. Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów.

- nieodpowiednie składowanie elementów betonowych (krawężniki betonowe, opaski betonowe, kostka betonowa);
- nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych;

##### 4.2. Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów.

- uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie elementy prefabrykowane do budowy nawierzchni dróg ,
- awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów i podnośników,
- przysypanie ziemią usuwaną z wykopów.

##### 4.3. Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu.

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu,
- potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt.,
- potrącenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczające się na drodze na odcinkach dopuszczonych do ruchu kołowego,
- potrącenia i uderzenia spowodowane przez ruch drogowy.

##### 4.4. Zagrożenia związane z wykonywaniem robót i pracą sprzętu.

- zasypianie ziemią,
- upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi,
- przygniecenie przez ciężkie przedmioty (elementy betonowe),
- uderzenie, przygniecenie człowieka przez pracujący ciężki sprzęt budowlany (koparki, frezarki, ładowarki, rozścielacze asfaltu, walce itp.),
- uszkodzenia słuchu i narządów wewnętrznych na skutek hałasu i wibracji wytwarzanych podczas pracy ciężkich maszyn budowlanych, młotów pneumatycznych, maszyn zagęszczających itp.

##### 4.5. Inne uwarunkowania prowadzenia robót:

- W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy ogrodzić lub wyraźnie oznakować a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót odpowiednio oznakować.
- Roboty należy wykonywać przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zainventaryzowanych budowli i urządzeń technicznych.
- Prace terenowe można rozpocząć dopiero po pełnym rozpoznaniu urządzeń podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegółowej technologii i organizacji robót oraz uzgodnieniu z właściwymi jednostkami terminów i miejsc przewidywanych prac.
- Niezidentyfikowane kable i rurociągi napotkane w czasie robót należy traktować jako urządzenia czynne.
- W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte w dokumentacji urządzenia podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłe itp. albo szczątki lub przedmioty archeologiczne, materiały wybuchowe lub niebezpieczne, roboty należy przerwać, wykop zabezpieczyć, dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomić o tym nadzór inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac może nastąpić po uzgodnieniu trybu postępowania z jednostkami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami lub przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.
- Mechaniczne roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu warunków BHP wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

#### **5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED ICH PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH**

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład pracy jest zobowiązany poinformować go o wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych oraz wyposażyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostosowaną do rodzaju prowadzonych prac.

- Do wykonywania prac powinni być dopuszczeni jedynie pracownicy uprzednio przeszkoleni stosownie do zakresu wykonywanych robót oraz w sprawach BHP.

- Prace wykonywane w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, a w szczególności czynnych gazociągów i ciepłociągu, należy wykonywać zgodnie z warunkami odpowiednich gestorów.

**6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIENIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.**

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowiązany opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji placu budowy, technologię prowadzenia robót budowlanych, harmonogram prac budowlanych.

Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej złożonej z osób posiadających odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odbyć szkolenie oraz zostać wyposażeni w odzież roboczą i ochronną, a także w sprzęt ochrony osobistej.

Osoby prowadzące prace przy użyciu maszyn budowlanych powinny posiadać odpowiednie zezwolenia i uprawnienia.

Na budowie w widocznym miejscu powinna być zamieszczona informacja z wykazem zawierającym adresy i numery telefonów stosownych służb, w tym najbliższego lekarza lub Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Posterunku Policji.

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy, obsługiwane przez wyszkolonych pracowników.

Plac budowy należy odpowiednio oznakować, na budowie powinny być odpowiednio wytyczone i oznaczone drogi i ciągi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pożarowe.

Budowa powinna być wyposażona w odpowiedni podręczny sprzęt gaśniczy.

Materiały należy składować w miejscu i w sposób nie stwarzający zagrożenia.

Opracował:

.....  
*mgr inż. Wiesław Siemiątkowski*

.....  
*Waldemar Prorok*

## 2. UZGODNIENIA

### 2.1 Zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim o braku podstaw wniesienia sprzeciwu

 **STAROSTA NOWODWORSKI**  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 13  
82-100 Nowy Dwór Gdański

Nowy Dwór Gdański, dnia 2023-06-12

AB.6743.144.2023.NZ

#### ZAŚWIADCZENIE o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu



Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

Starosta Nowodworski zaświadcza, że nie wniósł sprzeciwu w stosunku do zgłoszenia Gminy Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, dokonanego w dniu 2023-05-16, w zakresie przebudowy drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 355 oraz zjazdu z drogi powiatowej Nr 2333G dz. nr 348 w miejscowości Drewnica, na terenie działek nr 355 i 348, obr. ewid. 0004 Drewnica, gm. Stegna.

  
Z up. STAROSTY  
Marek Miszewski  
Kierownik  
Wydziału Architektury i Budownictwa

Wydanie zaświadczenia zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

#### Otrzymują:

1. Gmina Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.
2. a/a.

Fh


## 2.2 Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku



Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ZN.5142.79.2023.KP

Gdańsk, dnia 17. 04. 2023



Działając na podstawie przepisów następujących aktów prawnych:

- (1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) [KPA]: art. 104 § 1 i 2, art. 107 § 1 i 2,
- (2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 840) [Ustawa o Ochronie Zabytków]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, 4, art. 36 ust. 1 pkt 1,
- (3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 1557) [Prawo budowlane]: art. 39 ust. 1,
- (4) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 roku poz.81) [Rozporządzenie]: § 13,

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków  
(dalej też zwany „PWKZ”)

po rozpatrzeniu wniosku: GMINA STEGNA ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna dotyczącego:

- (1) dnia 12.12.2022 roku, wpłynęło dnia 19.12.2023 roku, uzupełniono 14.03.2023 roku,
- (2) zabytku: układu ruralistycznego wsi Żuławki i Drewnica, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomości decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu nr 8/77 z dnia 28 listopada 1977 roku – obecnie pod numerem 874,
- (3) lokalizacji: Drewnica, gm. Stegna dz. nr 355, 348 obr. 0004 Drewnica,
- (4) sprawy: wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – przebudowa drogi w miejscowości Drewnica,

### POZWALA

Wnioskodawcy: Gminie Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna,

- (1) zabytku: układ ruralistyczny wsi Żuławki i Drewnica, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomości decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu nr 8/77 z dnia 28 listopada 1977 roku – obecnie pod numerem 874
- (2) w lokalizacji: Drewnica, gm. Stegna dz. nr 355, 348 obr. 0004 Drewnica,

na prowadzenie:

- robót budowlanych,

Zakres prowadzenia robót budowlanych:

1. wykonanie nawierzchni drogowej z kostki kamiennej łupanej 8cm x 8cm ułożonej na wzór łuku rzymskiego wraz z krawężnikami

Sposób prowadzenia ww. robót budowlanych – zgodnie z:

1. (...) PROGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZY: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. DŁUGIEJ W M. DREWNICA (DZ. NR 355, 348 (...)) data opracowania: 14.03.2023 roku, autor: PROWALD Waldemar Prorok.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W GDAŃSKU  
WYDZIAŁ DS. ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH  
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk, tel.: 58 301-62-67  
[www.ochronazabytkow.gda.pl](http://www.ochronazabytkow.gda.pl), e-mail: [gdańsk@zabytki.mil.pl](mailto:gdańsk@zabytki.mil.pl)



z ustaleniem następujących warunków pozwolenia, mających na celu zapobiegnięcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku polegających na obowiązku Wnioskodawcy:

- 1) mających na celu zapobiegnięcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku polegających na obowiązku Wnioskodawcy:
  - a. zawiadomienia PWKZ o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,
  - b. niezwłocznego zawiadomienia PWKZ o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych,
  - c. nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęciem robót, a w toku robót na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, należy podać imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi albo wykonującej nadzór inwestorski wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji – zgodnie z art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i podpisaniem oświadczeniem o przyjęciu ww. obowiązków,
  - d. zawiadomienia PWKZ o konieczności wykonania wszelkich zmian technologicznych podczas prowadzenia robót budowlanych oraz wyjaśnienia tych zmian na komisji konserwatorskiej z udziałem PWKZ,
  - e. niezwłocznego zawiadomienia PWKZ o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w toku prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych,
  - f. odbiór częściowy robót nawierzchni drogowej ułożonej na wzór łuku rzymskiego pó wykonaniu 4-5 m. b. drogi z udziałem PWKZ,
  - g. odbiór końcowy wykonanych robót budowlanych z udziałem PWKZ.

Termin ważności niniejszego pozwolenia: 31.12.2027 roku.

**Opieczętowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja jest integralną częścią niniejszej decyzji.**

#### UZASADNIENIE

Gmina Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna podaniem z dnia 12.12.2022 roku wniosła o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, w lokalizacji: Drewnica, gm. Stegna dz. nr 355, 348 obr. 0004 Drewnica, status zabytku: układ ruralistyczny wsi Żuławki i Drewnica, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomości decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu nr 8/77 z dnia 28 listopada 1977 roku – obecnie pod numerem 874.

Ocena formalna wniosku: Wniosek oceniono jako kompletny pod względem formalnym.

Ocena merytoryczna: Wniosek oceniono jako kompletny pod względem merytorycznym.

W świetle powyższej analizy formalnej oraz oceny merytorycznej, wydanie decyzji pozwalającej zgodnie z żądaniem strony było możliwe.

Pod względem prawnym wydanie decyzji jest zgodne z art. 36 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W związku z powyższymi okolicznościami organ orzekł jak w sentencji.

---

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W GDAŃSKU  
WYDZIAŁ DS. ZABYTKÓW NIEMUCHOMYCH  
ul. Dyrakcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk, tel.: 58 301-62-67  
[www.ochronazabytkow.gda.pl](http://www.ochronazabytkow.gda.pl), e-mail: [gdaosk@zabytki.mil.pl](mailto:gdaosk@zabytki.mil.pl)

## POUCZENIA

1. Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tegoż organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 129 § 1 i § 2 KPA).
2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jako organu administracji publicznej, który wydał decyzję, składając oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 KPA), a ponadto podlega wykonaniu (art. 130 § 4 KPA).
3. Pozwolenia niniejsze nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.
4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytków, PWKZ może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
5. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 KPA).
6. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygaśnięcie decyzji w przypadku, gdy została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 2 lub pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej;

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 - ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej;

Uiszczono opłatę skarbową na podstawie art.4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej w wysokości 82 zł;

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie części I ust. 53 kol. 4 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej;

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków

  
Ewelina Barłowska  
Kierownik Wydziału  
ds. Zabytków Nieruchomych

### Otrzymują:

1. GMINA STEGNA ul. Gdańska 82-103 Stegna
2. Powiat Nowodworski, ul. gen. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
3. a/a.KP

### Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Gen. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański

### Klauzula informacyjna

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W GDAŃSKU  
WYDZIAŁ DS. ZABYTKÓW NIEMUCHYCH  
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk, tel.: 58 301-62-67  
[www.ochronazabytkow.gda.pl](http://www.ochronazabytkow.gda.pl), e-mail: [gdaresk@zabytki.mail.pl](mailto:gdaresk@zabytki.mail.pl)

## 2.3 Decyzja Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

ZARZĄD POWIATU  
w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański  
INF.7130.70.2023.JO

Nowy Dwór Gdański, dnia 23.05.2023 r.



Gmina Stegna  
ul. Gdańska 34  
82-103 Stegna

Na podstawie art. 20 pkt 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.05.2023 r. (data wpływu do Starostwa: 16.05.2023 r.) złożonego przez Gminę Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna,

### Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

uzgadnia lokalizację oraz dokumentację projektową pn. „Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) ulicy Długiej w miejscowości Drewnica, gm. Stegna” w zakresie przebudowy istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 2333G (dz. nr 348) obręb Drewnica, gm. Stegna, zgodnie z załącznikiem, pod następującymi warunkami:

1. Wszelkie roboty w działce powiatowej należy planować w okresie od 16 marca do 31 października przy sprzyjających warunkach pogodowych. Dopuszcza się wykonanie robót poza wskazanym okresem wyłącznie za zgodą zarządcy drogi.
2. Zjazd z drogi powiatowej należy wykonać zgodnie z projektem.
3. Zakończenie robót budowlanych należy zgłosić na piśmie i podpisać z przedstawicielem zarządcy drogi protokół ich zakończenia w zakresie korzystania z pasa drogowego.
4. Naprawa na żądanie Powiatu wszelkich uszkodzeń nawierzchni terenu powstałych wskutek nieprawidłowego wykonania robót budowlanych, które obciążać będą Inwestora w przeciągu 2 lat od daty podpisania protokołu.

Niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania nieruchomością działką nr 348 obręb Drewnica, gm. Stegna na cele budowlane, w rozumieniu art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

### UZASADNIENIE

Odstąpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa.

## POUCZENIE

Inwestor ma obowiązek:

1. przed rozpoczęciem robót budowlanych:
  - a. dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  - b. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;

Zgodnie z art. 127§1a Kpa decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.

Z up. ZARZĄDU POWIATU  
  
Paulina Ciszek  
Kierownik Wydziału Infrastruktury

Załącznik:

nr 1 – Dokumentacja projektowa pn. „Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) ulicy Długiej w miejscowości Drewnica, gm. Stegna”.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2142 ze zm.)  
– część III poz.44 pkt 9.

Otrzymują:

1. adresat
2. n/a

Sporządziła: Julia Ossowska

## CZĘŚĆ OPISOWA

dotyczy inwestycji pod nazwą:

„Przebudowa ulicy Długa (droga gminna - wewnętrzna) w m. Drewnica, gmina Stegna.”

w części dotyczącej połączenia drogi powiatowej nr 2333G (dz. nr 348) z drogą gminną – wewnętrzną ul. Długa dz. nr 355

### Lokalizacja inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących działkach :

Jednostka ewidencyjna: 221004\_2 - Stegna

Obręb: 0004 - Drewnica

Działka nr 355 - własność: Gmina Stegna

Działka nr 348 - własność Powiatu Nowodworskiego (droga powiatowa nr 2333G)

### Parametry zjazdu:

- Szerokości 3,00m o nawierzchni z kostki kamiennej gr. 8 cm.
- Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglono łukiem krawędziowym o promieniu  $R=3,00$  m. i obramowano krawężnikiem betonowym:
  - od strony nawierzchni drogi krawężnikiem 12x25x100 na ławie betonowej zwykłej C 12/15
  - w pozostałej części krawężnikiem 12x25x100 na ławie betonowej zwykłej z oporem C12/15
- W granicach pasa drogowego w osi drogi długość zjazdu wynosi 3,81 m.
- Kąt przecięcia zjazdu z drogą wynosi  $72^\circ$

### Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego:

Nawierzchnia drogowa oraz zjazdu na drogę powiatową Nr 2333G		gr. (cm)
Warstwa ściernalna z kostki kamiennej		8
Podsypka cementowo - piaskowa		4
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej, kruszywem C <sub>2000</sub> (0/31,50mm)		20
Piasek średnioziarnisty		20
Razem		54 cm.

### Profil podłużny i poprzeczny

Profil podłużny dostosowano do istniejącego profilu drogi oraz terenu.  
Profile podłużne i poprzeczne pokazane są w części rysunkowej opracowania.

### Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni będą odprowadzane powierzchniowo przez odpowiednio wyprofilowane spadki podłużne i poprzeczne, na tereny przylegające w granicach pasa drogowego, na których realizowana będzie inwestycja.  
Dotychczasowy sposób odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni – nie zmienia się.

### Urządzenia obce

W liniach rozgraniczających teren przedmiotowej inwestycji nie znajdują się urządzenia infrastrukturalne wymagające przebudowy, istniejące sieci teletechniczne zabezpieczone są rurami osłonowymi.

### Roboty ziemne i rozbiórkowe

Zasadniczo roboty ziemne związane będą z wykonywaniem koryta pod projektowane nawierzchnie oraz w związku z usunięciem gruntów nie nadających się do zabudowy. Roboty ziemne wykonywać należy ze szczególną uwagą i ostrożnością.  
Ze względu na powierzchniowe roboty ziemne, roboty nie zagrażą istniejącemu, podziemnemu uzbrojeniu terenu.

Załącznik nr ...1.....

nr WF.713070.1013 p z dnia ...13.05.2023

Z up. ZARZĄDU POWIATU

Paulina Kłiszek  
Kierownik Wydziału Infrastruktury

