
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa miejsca rekreacji, przebudowa placu zabaw oraz budowa chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą
ADRES INWESTYCJI: ul. Grunwaldzka w Tczewie
dz. nr 50/6; 50/8 obręb ewid. 0010
NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Tczew
ADRES INWESTORA: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
83-110 Tczew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Tomasz Sokołowski

DATA OPRACOWANIA: 11.01.2024

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			NAWIERZCHNIE I CHODNIKI			
1.1			roboty ziemne			
1 d.1.1	ST-01	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
			<i>ścieżka żwirowo-piaskowa</i> 14 + 5	m2	19,000	
					RAZEM	19,000
2 d.1.1	ST-01	KNR 2-01 0511-01	Transport darniny do 0,5 km	m2		
			poz.1	m2	19,000	
					RAZEM	19,000
3 d.1.1	ST-01	KNR 2-31 0101-01	Wykonanie korytowania pod nawierzchnię ścieżek	m2		
			poz.1	m2	19,000	
					RAZEM	19,000
4 d.1.1	ST-01	KNR 2-01 0214-04	Wywóz nadmiaru ziemi z wykopów i korytowania samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km Krotność = 20	m3		
			(poz.3) * 0,15	m3	2,850	
					RAZEM	2,850
1.2			Nawierzchnia żwirowo-piaskowa			
5 d.1.2	ST-02	KNR AT-04 0101-03 z.sz. 1.2.	Ułożenie warstwy separacyjnej z geowłukny	m2		
			poz.1	m2	19,000	
					RAZEM	19,000
6 d.1.2	ST-02	KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.5	m2	19,000	
					RAZEM	19,000
7 d.1.2	ST-02	KNR 2-31 0202-05 0202-06 analogia	Nawierzchnia żwirowa chodnika - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			poz.5	m2	19,000	
					RAZEM	19,000
8 d.1.2	ST-02	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			9,2 + 14,2	m	23,400	
					RAZEM	23,400
9 d.1.2	ST-02	KNR 2-31 0402-03 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach	m3		
			0,02 * poz.8	m3	0,468	
					RAZEM	0,468
10 d.1.2	ST-02	KNR 2-31 0407-02 0407-06 analogia	Obrzeża kamienne o wymiarach 20x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na łukach o promieniu do 10 m	m		
			poz.8	m	23,400	
					RAZEM	23,400
2			URZĄDZENIA ZABAWOWE			
2.1			nowe urządzenia			
11 d.2.1	ST-03	KI-201 wycena indywidualna	Linarium - dostawa i montaż	kpl		
			1	kpl	1,000	
			Obmiar dodatkowy:	szt		

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			5	szt	5,000	
					RAZEM	1,000
					RAZEM	5,000
12 d.2.1	ST-03	KI-202 wycena indywidualna	piaskownica zadaszona - dostawa, montaż, uzupełnienie piasku	kpl		
			1	kpl	1,000	
			Obmiar dodatkowy:	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	1,000
					RAZEM	4,000
13 d.2.1	ST-03	KI-204 wycena indywidualna	tunel stonoga 0,85m - dostawa i montaż	kpl		
			1	kpl	1,000	
			Obmiar dodatkowy:	szt		
			8	szt	8,000	
					RAZEM	1,000
					RAZEM	8,000
14 d.2.1	ST-03	KI-301 wycena indywidualna	stół do piłkarzyków - dostawa i montaż	kpl		
			1	kpl	1,000	
			Obmiar dodatkowy:	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	1,000
					RAZEM	4,000
15 d.2.1	ST-03	KI-301 wycena indywidualna	betonowy stół do tenisa - dostawa i montaż	kpl		
			1	kpl	1,000	
			Obmiar dodatkowy:	szt		
			4	szt	4,000	
					RAZEM	1,000
					RAZEM	4,000
3			MAŁA ARCHITEKTURA			
16 d.3	ST-03	KI-402 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki parkowej	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
17 d.3	ST-03	KI-404 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu - stół + 2 x ławka zewnętrzna	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
4			ZIELEN			
4.1			trawniki			
18 d.4.1	ST-04	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
			68	m2	68,000	
					RAZEM	68,000
19 d.4.1	ST-04	KNR 2-01 0202-01 0214-03 wycena indywidualna	Zakup i dostarczenie humusu na teren budowy	m3		
			(1448 - poz.18) * 0,05	m3	69,000	
					RAZEM	69,000

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.4.1	ST-04	KNR 2-21 0218-02 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne na terenie płaskim	m3		
			poz.19	m3	69,000	
					RAZEM	69,000
21 d.4.1	ST-04	KNR 2-21 0405-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej	m2		
			1448 - poz.18	m2	1 380,000	
					RAZEM	1 380,000