



NAWIERZCHNIA PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 70




GR. [cm]	MATERIAŁ:
10	Płyta ażurowa betonowa - wypełnienie humusem
5	Podsypka piaskowa
---	Geowłóknina 300 g/m2
25	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
10	Pospółka 0-31,5 Is=0,98
	Grunt rodzimy

BOISKO WIELOFUNKCYJNE



MATERIAŁ:	GR. [cm]	GR. [cm]	MATERIAŁ:
Nawierzchnia typu SP	1,3	5/10-25	Podsypka/obsypka ze żwiru 16/32mm
Elastyczna warstwa podkładowa	3,5	8/12,5	Rura drenarska PVC-U 80/125mm z filtrem
Miał kamienny	5	---	Geowłóknina drenarsko-separująca 200 g/m2
Kruszywo kamienne 0/31,5	15		Grunt rodzimy
Geowłóknina drenarsko-separująca 200 g/m2	---		
Pospółka 0-31,5 Is=0,98	70		
Grunt rodzimy			

OBSZAR ZIELENI	PROJ. DROGI I PLACE	CHODNIKI	OBSZAR ZIELENI	OPASKA	ISTN. BUDYNKI
----------------	---------------------	----------	----------------	--------	---------------



AMELUX WIOLETA NOWACKA DANIELÓW UL. OLĄWKOWA 3 59-900 ZGORZELEC	INWESTOR: GMINA MIEJSKA ZGORZELEC UL. DOMAŃSKIEGO 7 59-900 ZGORZELEC	TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE NAWIERZCHNI	
DATA: 11-2015	OBIEKT/ADRES: REWITALIZACJA PODWÓREK W OBSZARZE ŚRÓDMIEŚCIA W OBRĘBIE ULIC: OKRZEŁ, DASZYŃSKIEGO, KOŚCIUSZKI, SIENKIEWICZA - II ETAP DZ. NR 1, 73/46, 73/55, 73/58, 75, 82/5, 83 (Obr. VI, AM1) 59-900 ZGORZELEC	PROJEKTANT: Branża drogowa MGR INŻ. ROBERT WIECZORKOWSKI Upr. nr 29400/DUW	PODPIS:
SKALA: 1:50	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		
NR RYSUNKU: D-01			