

Starosta Zgorzelecki
59-900 Zgorzelec
ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8A
tel. (075) 77-615-41, (75) 77-562-73

Zgorzelec 2015-12-16

GK.6630.91.2015.4

PROTOKÓŁ

W dniu 16-12-2015 r. o godz. 11.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu (Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8, I piętro, pok.203) w formie tradycyjnej odbyła się narada koordynacyjna w sprawie uzgodnienia propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Położenie: Zgorzelec, ul. Okrzei, Sienkiewicza, Kościuszki, Daszyńskiego.

Dotyczy: Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - etap II.

Wnioskodawca: AMELUX, Wioleta Nowacka – Daniłow, 59-900 Zgorzelec, ul. Oliwkowa 3.

Przewodniczący narady: Izabela Michalak – Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

W naradzie uczestniczyli przedstawiciele:

PHK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu - Inspektor d/s technicznych - Karoline Barczyk

z miejscowości kołtęzi z sieciami wod.-kan. prace należy prowadzić raznie i z zachowaniem szczególnej ostrożności. Barczyk Karoline

PSG sp. z o.o. Oddział w Dworkach Łódź w Zgorzelcu

Bez uwag.

ZPEC Zgorzelec Sp. z o.o. nie wnosi uwag – Sankla

W naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1) Wnioskodawca

2) Burmistrz Miasta Zgorzelec

3) Tomków Sp. z o.o.

4) Tauron Dystrybucja S.A. - stanowisko przesłane jako stanowi załącznik do protokołu.

5) Orange Polska S.A. - jw

6) Telekomunikacja DIALOG Sp. z o.o. - jw

Z up. STAROSTY

Michalak
Izabela Michalak

Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii

zgodność
oryginałem

Z up. STAROSTY
Michalak
Izabela Michalak
Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 889 12 00
fax: +48 75 752 43 70
jeleniagora@tauron-dystrybucja.pl



Jelenia Góra 2015-12-16

Sygnatura: TD/OJG/OMD/2015-12-16/GK.6630.91.2015.2

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii WP 8a
59-900 Zgorzelec

Dotyczy: uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Odpowiadając na Wasze pismo GK.6630.91.2015.2 w sprawie narady koordynacyjnej w dniu 16-12-2015 dotyczącej projektu:

Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - etap II. Zgorzelec, ul. Okrzei, Sienkiewicza, Kościuszki, Daszyńskiego informuję, że ww. projekt uzgadniam z następującymi uwagami:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci oświetleniowej należy zachować normatywne odległości od istniejącej linii kablowej nN zgodnie z obowiązującą normą N SEP-E-004 i przepisami.
2. W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań, dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze.
3. Na istniejące kable nN będący w kolizji poprzecznej z projektowaną siecią oświetleniową należy zaprojektować i założyć dwudzielne rury osłonowe wychodzące 0,5 m poza projektowaną oś obiektu liniowego. Należy stosować rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
4. Dokładne położenie istniejących linii kablowych nN należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).
5. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych nN.
6. Wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Oddziału w Jeleniej Górze Region Lubią (kontakt Pan Marek Pirowski tel. 75 889 3210), a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.

z poważaniem

Sprawę prowadzi:

Leszek Brzostowski tel. 75 75 30 650
leszek.brzostowski@tauron-dystrybucja.pl
Do wiadomości:

1. Adresat,
2. a/a.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Leszek Brzostowski

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel.: +48 12 261 10 00
fax: +48 12 261 10 01
kontakt@tauron-dystrybucja.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511 925 759,22 zł

www.tauron-dystrybucja.pl

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. STAROSTY
Izabela Michalak
inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław
Adres do korespondencji
ul. Długa 60
58-309 Wałbrzych
tel.: 74 816 61 53
fax: 74 842 63 90

data: 14 grudnia 2015

Załącznik do protokołu nr: 945/2015

Dotyczy: GK.6630.91.2015.3 Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - etap II - Zgorzelec, ul. Okrzei, Sienkiewicza, Kościuszki, Daszyńskiego.

Wykonawca może przystąpić do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Długa 60
58-309 Wałbrzych
tel. 74 842 28 90
fax. 74 843 40 02

1. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odległości;
2. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;
3. W strefie projektowanych wykopów sieć teletechniczną zabezpieczyć przed przesunięciem i uszkodzeniem. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia należy ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem, przed rozpoczęciem robót. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.
4. W miejscach skrzyżowań i nie normatywnych zbliżeń do urządzeń telekomunikacyjnych OPL należy zastosować rury ochronne oraz min. 0,25 m odległości. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.

Marek Jawornicki

Wydział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Wrocław

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. STAROSTY

Izabela Michalak
Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii



Adres do korespondencji:
Telefonia Dialog sp. z o.o.
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław

Zgorzelec 16-12-2015

OPINIA ROBOCZA

załącznik do narady koordynacyjnej II GK.6630.91.2015


Dotyczy: Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia - etap II - Zgorzelec, ul. Okrzei, Sienkiewicza, Kościuszki, Daszyńskiego

Dokumentacja projektowa uzgodniona z poniższymi uwagami:

1. Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot (PVC) wielootworowa i może być nie oznaczona taśmą ostrzegawczą.
2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie, ostrożnie, obowiązuje strefa ochronna urządzeń telekomunikacyjnych po 1 metrze z każdej strony.
3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny być oszalowane (zabezpieczone) przed obsunięciem się ziemi.
4. Zbliżenia i skrzyżowania podziemnych urządzeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.
5. W miejscach zbliżeń zachować odstęp (zgodnie z normą) w poziomie od zewnętrznych krawędzi studni kablowych i ciągów kanalizacji teletechnicznej.
6. W przypadku uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych będących własnością TD Sp. z o.o. kosztami naprawy i poniesionych strat obciążony zostanie wykonawca robót wraz z inwestorem.
Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedmiotowych robót należy złożyć pisemne powiadomienie
7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegają przed zasypaniem sprawdzeniu przez przedstawiciela TD Sp. z o.o. i podlegają odbiorowi. Nadzór oraz odbiór prac jest odpłatny.
8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dołączy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robót określonych w nagłówku.

Uwagi dodatkowe:

Imię i nazwisko osoby wystawiającej uzgodnienie: Krystian Wateha
Tel 601 181 246



.....
podpis

Telefonia Dialog sp. z o.o., ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław • NIP 692-19-90-816 • REGON 390570519 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • KRS 0000419488 • Kapitał zakładowy 489.950.000 PLN. Kapitał opłacony w całości.

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. STAROSTY

Izabela Michalak
Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii



STAROSTA ZGORZELECKI

Dokumentacja nr GK.6630. 20...
była przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w formie tradycyjnej /
elektronicznej, która odbyła się w dniu
2015.12.16 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Zgorzelecu

Z up. STAROSTY

Michał
Izabela Michalak

Inspektor Wydziału Gospodzi i Kariogram

AMEL WIOLETA NOWAC UL. OLIVE 59-900 ZGORZELEC
DATA: 11-20
SKALA: 1:50
NR RYSUNKU: P-C