

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z modernizacją mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty budowlane				
1	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spільnionych 6,30*1,60*2+(2,62+1,65)*2*2,20	m2	38,948
			razem	m2
				38,948
2	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 1	szt	1,000
			razem	szt
				1,000
3	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 6	szt	6,000
			razem	szt
				6,000
4	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm 3,10*6,05+2,62*1,65+4,85*3,60+6,30*2,23+1,05*0,27+2,35*0,95	m2	57,103
			razem	m2
				57,103
5	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 25mm 3,10*6,05+2,62*1,65+4,85*3,60+6,30*2,23+1,05*0,27+2,35*0,95	m2	57,103
			razem	m2
				57,103
6	KNR 2-02W97 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 3,10*6,05+2,62*1,65+4,85*3,60+6,30*2,23+1,05*0,27+2,35*0,95+2,65*1,63	m2	61,423
			razem	m2
				61,423
7	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych (3,10+6,05+2,62+1,65+4,85+3,60+6,30+2,23+0,27+2,35+0,95+2,65+1,63)*2	m	76,500
			razem	m
				76,500
8	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach 3,10*6,05+2,62*1,65+4,85*3,60+6,30*2,23+1,05*0,27+2,35*0,95+2,65*1,63	m2	61,423
			razem	m2
				61,423
9	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ((3,10+6,05+2,62+1,65+4,85+3,60+6,30+2,23+0,27+2,35+0,95+2,65+1,63)*2)*2,75	m2	210,375
			razem	m2
				210,375
10	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 0,70*2,05+0,80*2,05*4	m2	7,995
			razem	m2
				7,995
11	KNR 4-01 0305/02	Uzupełnienie ścian lub ścianek o grubości 1/2 cegły oraz zamurowanie otworów cegłami klinkierowymi na zaprawie cementowo-wapiennej 0,80*0,60	m2	0,480
			razem	m2
				0,480
12	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu 1	szt	1,000
			razem	szt
				1,000
13	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,75*4	m	11,000
			razem	m
				11,000
14	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2 3	szt	3,000
			razem	szt
				3,000
15	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2 4	szt	4,000
			razem	szt
				4,000
16	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły 3	szt	3,000
			razem	szt
				3,000
17	KNR 4-01 0621/05	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur")		