

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	demontaż paneli o powierzchni do 2 m2	m <sup>2</sup>		
		5*2.5	m <sup>2</sup>	12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
3	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie jednolitych posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		1.00*0.5	m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
4	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie płyty G_K	m <sup>2</sup>		
		3*2.8	m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
5	KNR-W 4- d.1 01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		1.00*0.5	m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
6	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		4.5	m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
<b>2</b>		<b>Remont pomieszczeń</b>			
7	NNRNKB d.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 5mm dwówarstwowe na ścianach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		92.6+12.5	m <sup>2</sup>	105.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.100</b>
8	NNRNKB d.2 202 1521-06	(z.III) Gruntowanie podłoża gipsowych na ścianach - środek gruntujący.	m <sup>2</sup>		
		417.1	m <sup>2</sup>	417.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>417.100</b>
9	KNR 4-01 d.2 1206-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania lamperia.	m <sup>2</sup>		
		40.6+12.00+40.00	m <sup>2</sup>	92.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.600</b>
10	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian.	m <sup>2</sup>		
		62.9	m <sup>2</sup>	62.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.900</b>
11	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian.	m <sup>2</sup>		
		117.9	m <sup>2</sup>	117.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.900</b>
12	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów.	m <sup>2</sup>		
		80.9	m <sup>2</sup>	80.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.900</b>
13	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów.	m <sup>2</sup>		
		42.8+20.00	m <sup>2</sup>	62.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.800</b>
14		Montaż drzwi płycinowych jednoskrzydłowych, wzmocnionych, wyposażone w dwa zamki na wkładkę, klamki po obydwu stronach, z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
	d.2	(0.9*2.1)*2	m <sup>2</sup>	3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
15	KNR 2-02 d.2 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01	m <sup>2</sup>		
		13.00	m <sup>2</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
16	KNR 2-02 d.2 2011-03	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 20 cm	m <sup>2</sup>		
		8.4	m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
17	KNNR 9 d.2 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W na oprawy lastrowe do świetlówek 2*120cm .	szt.		
		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtylnkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

STARSZY SPECJALISTA  
Wydział Inwestycji i Remontów  
KWP z siedzibą w Radomiu  
*[Signature]*  
MAZ/0035/0WOK/06