


Uwaga.

- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
- Wymiary podano w cm.
- Długość oparcia nadproży prefabrykowanych min. 15 cm, gniazdo podmurować min. dwiema warstwami cegły pełnej.
- Długość oparcia nadproży monolitycznych min. 24 cm, gniazdo podmurować min. dwiema warstwami cegły pełnej.
- Wymiary okien podano w świetle ościeżnicy.
- Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnic.
- Wokół okien i drzwi zewnętrznych wykonać węgariki z izolacji termicznej.
- R1-Trzpienie żelbetowe 24x24 cm, zbrojone 4Ø12 A-III(34GS), strzemiona Ø6 A-0(S10S) co 15 cm.
- R2-Trzpienie żelbetowe 24x40 cm, zbrojone 6Ø12 A-III(34GS), strzemiona Ø6 A-0(S10S) co 15 cm.
- Zbrojenie rdzeni należy połączyć ze zbrojeniem wieńców.



RZUT PRZYZIEMIA - SCHEMAT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH		SKALA 1:100
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	BRANŻA KONSTRUKCJA
INWESTOR	GINIA KCYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 72/6, obręb Dobieszewo, gmina Kcynia	
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zwierzykowski upr. KUP/0081/POOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 23.02.2023 r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Weronika Czyżewska KUP/0095/PBKo/21 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	DATA I PODPIS 23.02.2023 r.
Biurowo Usług Projektowych / Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa, Płac Wołoskiej 2/1, 89-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl		NR RYSUNKU K6