

Poznań, 27 czerwca 2024 roku

PLP/FZ/223-PP-8/2024/AM

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych w segmencie K1 w terminalu T2 (odloty) na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica (dalej Postępowanie)

numer zamówienia: AM-PLP/PP-8/2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (1-3)

Pytanie 1

W jaki sposób maja być zamykane lokale komercyjne (roleta, krata), czy tylko lada?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że każdy lokal komercyjny stanowi przestrzeń otwartą ograniczoną ladą i drzwiami zamykanymi na klucz w linii lady (drzwi mają być również wyposażone w ladę). Wyjątek stanowi pomieszczenie wewnętrzne- zaplecze, które występuje w każdym lokalu komercyjnym, tutaj ściana winna być wzniesiona do samego stropu żelbetowego wraz z drzwiami pełnymi koloru białego np. PORTA VECTOR PREMIUM MODEL T lub równoważne.

Pytanie 2

Na ścianie graniczącej z istniejącymi toaletami znajduje się kratka wentylacyjna, proszę o informację czy kratka jest czynna, czy należy ją zdemontować i otwór zamurować?

Odpowiedź:

Kratka wentylacyjna stanowi czerpnię powietrza dla pomieszczenia maszynowni wody lodowej znajdującego się w piwnicy budynku. W pkt. 4.2.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia ujęto w zakresie Wykonawcy rozwiązanie kolizji z przedmiotową czerpnią powietrza. Kolizję można rozwiązać np. poprzez wyprowadzenie kanału blaszanego (odcinka pionowego z przesunięciem go do istniejącego słupa żelbetowego) ponad dach budynku wraz z wykonaniem otworu w dachu i obróbką.

Pytanie 3

Czy Zamawiający przewiduje ogrzewanie lub chłodzenie w zakresie objętym zapytaniem. Jeżeli tak to proszę o określenie, czy mają to być klimakonwektory 4-rurowe tj. chłodzenie i grzanie (w pomieszczeniu jest wyprowadzona instalacja c.t. i w.l. a brak jest instalacji c.o.) czy ma to być ogrzewanie grzejnikowe lub podłogowe. Jeżeli tak to proszę aby o wskazanie w jakich miejscach przewiduje powyższe urządzenie i jakiego typu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu nr 430 znajduje się centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW 17 z funkcją zadania temperatury (grzania, chłodzenia). Kanały wentylacyjne zostały doprowadzone do pomieszczeń pod pierwotny ich układ zgodnie z dokumentacją powykonawczą. Zadaniem Wykonawcy będzie rozprowadzenie wentylacji mechanicznej do nowego podziału pomieszczeń. Wentylacja wywiewna mechaniczna z toalet winna być niezależna i wyprowadzona ponad dach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oprócz wentylacji mechanicznej sterowanej z systemu BMS Zamawiający wymaga dodatkowo:

- Zamontowania 4 szt. klimakonwektorów 4 -rurowych (grzanie, chłodzenie) w pomieszczeniu nr 1 Komunikacja- podłączonych do systemu BMS.
- Zamontowania 8 szt. klimakonwektorów 2 -rurowych (chłodzenie) w pomieszczeniach o nr 3-10 Lokale komercyjne w częściach ogólnych- sterowanie niezależne dla każdego z lokali.
- Zamontowania 8 szt. grzejników w pomieszczeniach o nr 3-10 Lokale komercyjne w częściach zaplecza- sterowanie niezależne poprzez głowice.
- Zamontowania 3 szt. grzejników w toaletach.

Dokładne usytuowanie urządzeń winno zostać przedstawione do akceptacji Zamawiającego w Projekcie Wykonawczym.