Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Łodzi
ul. Michała Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź

Nr uzgodnienia 29897/TTISILU/P/2021 dnia 28-06-2021

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uwagi: Uzgodnienie ważne 12 m-cy

Nadzór, wykopy próbne, rura osłonowa.

Strefa ochronna sieci Orange. UB dotyczy rysunku nr 3

Marcin Ignacy Skrzypkowski

Elektronicznie podpisany przez Marcin Ignacy Skrzypkowski
Data: 2021.06.28 16:16:02 +02'00'

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

**RYS. 2.3**

Skala 1:500

Projekt został wykonany na kopii elektonicznej mapy do celów projektowych, zatwierdzonej pod numerem GKiK.6640.418.2021

## LEGENDA:

- projektowana nawierzchnia bitumiczna - jezdnia
- pobocze
- projektowana nawierzchnia bitumiczna - chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym
- projektowana nawierzchnia bitumiczna - zjazdy
- projektowane umocnienia z brukowca 10-15 cm na podłożu betonowym C12/15
- projektowane umocnienia skarp z płyt betonowych ażurowych gr. 8 cm
- projektowana krawędź jezdni bitumicznej
- projektowana krawędź pobocza
- projektowana oś drogi
- drzewa do wycinki
- projektowany krawężnik wyniesiony o wymiarach 15 x 30 cm
- projektowany opornik betonowy o wymiarach 12 x 25 cm
- krawężnik najazdowy 15x22
- projektowane obrzeże o wymiarach 8 x 20 cm
- teren niezbędny dla realizacji inwestycji drogowej

| | |
|---|---|
| Inwestor:<br>Gmina Damnica<br>ul. Górna 1,<br>76-231 Damnica<br>tel.: 059 848 44 31<br>fax: 059 848 44 35 | Projektant:<br>AMJ BUDOWNICTWO<br>Marcin Michałejko<br>ul.Porębskiego 74/15<br>80-180 Gdańsk<br>tel.:888 247 054<br>e-mail: amj.budownictwo@gmail.com |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nazwa obiektu budowlanego<br>Droga gminna nr 120059 G<br>Budowa drogi gminnej nr 120059G Damnica Karzniczka | | | | Nr rysunku<br>2.3 |
| Projektował<br>mgr inż. Marcin Michałejko | nr upr. POM/0266/POOD/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej | | Podpis | |
| Sprawdził<br>mgr inż. Cezary Majkowski | nr upr. POM/0085/POOD/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej | | Podpis | |
| Tytuł rysunku<br>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | Faza | Nr projektu<br>195-0501<br>Branża<br>drogowa | Data<br>12/05/2021<br>Skala<br>1:500 | |