

PRZEDMIAR
Lokal nr. 5
Wewnętrzna instalacja gazowa

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU MIESZKALNYM NR 5 W BU-
DYNKU WIELORODZINNYM POŁOŻONYM PRZY
ADRES INWESTYCJI : UL. POCZTOWEJ 15 W 88-400 ŻNINIE, DZ. NR 691, OBRĘB 0001 ŻNIN
INWESTOR : PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 22, 88-400 Żnin
BRANŻA : Wewnętrzna instalacja gazowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Nowastowski
DATA OPRACOWANIA : 18.02.2020r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.02.2020r.

Data zatwierdzenia

ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU MIESZKALNYM NR 5 W BUDYNKU WIELORODZINNYM POŁOŻONYM PRZY UL. POCZTOWEJ 15 W ŻNINIE
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU MIESZKALNYM NR 5 W BUDYNKU WIELORODZINNYM POŁOŻONYM PRZY UL. POCZTOWEJ 15 W ŻNINIE					
1		Lokale mieszkalne			
1	KNR-W 4-02 d.1 0312-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 10-20 mm	m		
		15.5+7	m	22.50	
				RAZEM	22.50
2	KNR-W 2-15 d.1 0305-04	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
3	KNR-W 2-15 d.1 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		23	m	23.00	
				RAZEM	23.00
4	KNR-W 2-15 d.1 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR-W 2-15 d.1 0315-02	Montaż kotła gazowego (c.o. i c.w.u.) łącznie z kominem	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR-W 2-15 d.1 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 2-15 d.1 0307-01 analogia	Nagazowanie i odpowietrzenie	lokal.		
		1	lokal.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR-W 4-01 d.1 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gr do 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR 4 d.1 1427-01	Tuleje ochronne śr. do 20mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR-W 4-01 d.1 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2		Naprawa ścian po wymianie rur gazu			
11	KNR-W 4-01 d.2 0206-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
12	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z uzupełnieniem ubytków	m ²		
		1*0.3	m ²	0.30	
				RAZEM	0.30
13	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi powierzchnie	m ²		
		1*0.3	m ²	0.30	
				RAZEM	0.30
14	KNR-W 2-02 d.2 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		1*0.3	m ²	0.30	
				RAZEM	0.30

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU MIESZKALNYM NR 5 W BUDYNKU WIELORODZINNYM POŁOŻONYM PRZY UL. POCZTOWEJ 15 W ŻNINIE

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1200			0.1200		
2.	farba emulsyjna	dm ³	0.0777			0.0777		
3.	piasek do betonów zwykłych	m ³	0.0380			0.0380		
4.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.0640			0.0640		
5.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0240			0.0240		
6.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0004			0.0004		
7.	preparat gruntujący wzmacniający powierzchnie ścian	dm ³	0.0660			0.0660		
8.	deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl. III	m ³	0.0108			0.0108		
9.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0162			0.0162		
10.	rury miedziane o śr.zewn. 18 mm	m	7.2800			7.2800		
11.	rury miedziane o śr.zewn. 22 mm	m	23.9200			23.9200		
12.	kształtki miedziane o śr.zewn. 18 mm	szt.	6.3000			6.3000		
13.	kształtki miedziane o śr.zewn. 22 mm	szt.	19.5500			19.5500		
14.	kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm	szt.	1.0000			1.0000		
15.	Tuleje ochronne śr. do 20mm	szt.	2.0000			2.0000		
16.	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 18 mm	szt.	5.1800			5.1800		
17.	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 22 mm	szt.	12.8800			12.8800		
18.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie: