



ZJAZD PRZEZ CHODNIK
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2032R JASIENICA ROSIELNA - BRZozÓW W KM 1+610- 2+138



Zjazd indywidualny

- 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej
- 4 cm podsypka cem. - piask. 1 : 4
- 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
- 10 cm w-wa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymałości 1,5 MPa
- 42 cm RAZEM

ŚCIEK BRUKOWANY OTWARTY
skala 1:10



Temat: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2032R, 2033R, 2034R, 2035R w m.Jasienica Rosielna, Blizne i Stara Wieś wraz z budową chodników oraz mostu w m. Blizne					
Inwestor: Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów					
Tytuł: ZJAZD PRZEZ CHODNIK					
Imię i nazwisko	Data	Podpis	Skala:	1:50	
mgr inż. Anna Pytlak	04.2022		Nr rys:		