


klasa drogi - Z
kategoria ruchu - KR2
obciążenie ruchem - 100 kN/oś
grupa nośności podłoża - G2
głębokość przemarzania - 1,2 m
prędkość projektowa - 50 km/h

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1

KONSTRUKCJA JEZDNI DP nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozów w km 0-735 - 1+160



10 cm	Kruszywo łamane 0-32 mm
-------	-------------------------

4 cm	Warstwa ścieralna z BA AC-11S szer. 4,5m
6 cm	Podbudowa zasadnicza z BA AC-16W szer. 4,5m
	istniejąca podbudowa drogi

Temat:	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2032R, 2033R, 2034R, 2035R w m.Jasienica Rosielna, Blizne i Stara Wieś wraz z budową chodników oraz mostu w m. Blizne				
Inwestor:	Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów				
Tytuł:	Przekroje normalne				
	Imię i nazwisko	Data	Podpis	Skala:	1:25
Projektant	mgr inż. Anna Pytlak upr. bud. nr K- 206/01	01.2023r.		Nr rys:	