


PRZEPKROJE NORMALNE DROGOWE

PRZĘKRÓJ NORMALNY  
2+488,70–2+504,70




jezdnia
5cm – warstwa ścierna z betonu asfaltowego
6cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
7cm – warstwa podbudowy z betonu asfaltowego
20cm – warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego
38cm – warstwa odsączająca z pospółki

"ch"
chodnik
6cm – kostka betonowa
3cm – podsypka cementowo-piaskowa
20cm – podbudowa z kruszywa łamanego
20cm – w-wa wyrównawcza z pospółki stabilizowana cementem


"ch-z"
chodnik_ zjazdy
6cm – kostka betonowa
3cm – podsypka cementowo-piaskowa
20cm – podbudowa z kruszywa łamanego
20cm – w-wa wyrównawcza z pospółki stabilizowana cementem

krawężnik
krawężnik betonowy 15x30 cm
5cm – podsypka cementowo-piaskowa
15cm – ława betonowa pod krawężnikiem A=0.068cm²

PRZĘKRÓJ NORMALNY  
2+470,00–2+475,90



PRZĘKRÓJ NORMALNY  
2+513,20–2+547,00



Kanał PPø500mm SN8; L=34,5m  
(zmiana przebiegu kanału w stosunku do projektu drogowego, lokalizacja wylotu kanału oraz ilość zrzutu wód bez zmian)

Biuro Projektowe: <b>"BARTOM"</b> mgr inż. Rafał Leń NIP 686-108-46-74 nr tel. (013) 43 427 49 Stara Wieś 542 Stara Wieś 542 36-200 Brzozów 36-200 Brzozów REGON 370511449 tel. kom. 607 809 662				
Inwestor: Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1; 36-200 Brzozów		Przedsięwzięcie: <b>ODBUDOWA MOSTU STAŁEGO</b>		
Opracowanie: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		Nr umowy: <b>UMOWA</b>		
Obiekt: Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozów w km 2+504 w miejscowości Blizne		Rysunek: <b>PRZĘKROJE NORMALNE DROGOWE</b>		
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Projektant:	mgr inż. Rafał LEŃ	PDK/0107/POOM/10 PDK/0202/POOD/12		12.2020
Opracowujący:	mgr inż. Piotr GAŹDZIK	PDK/0079/PWOM/14		12.2020
Pracownia projektowa:		<b>" BARTOM "</b> Projektowanie, Nadzory, Kontrola techniczne w zakresie dróg i mostów		Skala: <b>1:50</b> Nr rys. <b>7</b>