





## Przekrój C-C



## Przekrój B-B




## Przekrój A-A



Opornik betonowy 12x25	Nawierzchnia z kostki brukowej betonu kolor czarny	gr. 8 cm	Opornik betonowy 12x25
Podspółka c-p 1-4 gr. 5cm	Podspółka cementowo - piaskowa 1/4	gr. 3 cm	Podspółka c-p 1-4 gr. 5cm
Lawa betonowa beton C 12/15	Podbudowa z kruszywa hamującego stabilizowanego mechanicznie frakcją 0/31,5 mm (skłoty warde)	gr. 15 cm	Lawa betonowa beton C 12/15
	Stabilizacja gruntu cementem o wytrzymałości 2,5 do 5 MPa	gr. 15 cm	
	Warstwa odciążająca z piasku	gr. 10 cm	

# PROJEKTOWANY ZJAZD

REWIZJA	DATA	ZMIANY I UWAGI	OPRACOWAŁ
ZAMAWIAJĄCY			
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA ul. Piekarnicza 16, 80-126 Gdańsk			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI			
BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I ŁAZALOWEJ W GDAŃSKU (dz. nr 375/4, 377/1)			
ZADANIE 1			
BIURO PROJEKTOWE			
 <b>investproj</b> <small>PRACOWNIA</small>			
Projektant: B. Węgrzyn ul. Łęczyńska 8 82-737 Bydgoszcz 602 892 tel/fax: +48 52 248 27 86 NIP 879 243 73 94 www.inwestproj.pl			
Projektant: B. Węgrzyn ul. Łęczyńska 8 82-737 Bydgoszcz 602 892 tel/fax: +48 52 248 27 86 NIP 879 243 73 94 www.inwestproj.pl			
TEMAT RYSUNKU  PROJEKTOWANY ZJAZD		SKALA 1:50	
KOD OBIEKTU	BRANŻA	ETAP	NR PROJEKTU
SPG	DRG	TEO	1222
			04
			A
			EDYCJA