

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Nazwa robót: Remont nawierzchni z kostki betonowej na ul. Mickiewicza we Wronkach
Lokalizacja: UL. MICKIEWICZA, OBREB WRTONKI, GM.WRONKI, POWIAT
SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Nazwa robót: Remont nawierzchni z kostki betonowej na ul. Mickiewicza we Wronkach
Lokalizacja: UL. MICKIEWICZA, OBREB WRTONKI, GM.WRONKI, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
.....
poziom cen sprzętu.....
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

KOSZTORYS

Strona 1

27-04-2018

SYKAL-NET

| DZIAŁ | N A Z W A D Z I A Ł U | ROBOC | MATERIAŁ | SPRZĘT | K.OGÓLNE | ZYSK | OGÓŁEM |
|-------|---|-------|----------|--------|----------|-------|--------|
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE ceny robót | | | | | | |
| 2 | REMONT NAWIERZCHNIA | | | | | | |
| 3 | ELEMENTY BETONOWE | | | | | | |
| 4 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, OZNKOWANIE ceny robót | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| | OGÓŁEM ceny robót | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| | OGÓŁEM NETTO | | | | | | |
| | Podatek VAT | | | | | | |
| | OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Nazwa robót: Remont nawierzchni z kostki betonowej na ul. Mickiewicza we Wronkach
 Lokalizacja: UL. MICKIEWICZA, OBREB WRTONKI, GM.WRONKI, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

| KOSZTORYS | | Strona 1 | | | 27-04-2018 | |
|--|-----|---|----------------|--------|------------|----------------------|
| DZ | POZ | SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ | CENA | SYKAL-NET WARTOŚĆ |
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | | | | | |
| 1 | 1 | KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,100 | | |
| 1 | 2 | KNR 231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | 50,000 | | |
| 1 | 3 | CEN 201-01-05-07-00 Mechaniczne karczowanie pni | szt | 4,000 | | |
| 1 | 4 | Kalkulacja własna Oczyszczenie terenu po wycince i karczowaniu z wywiezieniem na teren wskazany przez Zamawiającego. Zasypanie dołu zakupionym i dowiezionym gruntem piaszczystym z mech. zagęszczeniem warstw | szt | 4,000 | | |
| 2 REMONT NAWIERZCHNIA | | | | | | |
| 2 | 1 | CEN N006-01-02-02-00 Koryto pod chodnik i ławę głęź śre 15 cm | m ² | 12,000 | | |
| 2 | 2 | KNNR N001-02-07-02-00 Roboty ziemne z transportem urobku wywrotką | m ³ | 1,800 | | |
| 2 | 3 | CEN 231-01-03-02-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża | m ² | 50,000 | | |
| 2 | 4 | CEN 231-01-11-03-00 Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 grub 15 cm | m ² | 10,000 | | |
| 2 | 5 | CEN 231-00-03-04-00 Nawierzchnia z kostki bet. pods cem-piask - przełożenie | m ² | 50,000 | | |
| 2 | 6 | CEN 231-00-03-04-00 Nawierzchnia z kostki bet. pods cem-piask - nowa nawierzchnia | m ² | 10,000 | | |
| 3 ELEMENTY BETONOWE | | | | | | |
| 3 | 1 | CEN 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe podsypka cement-piask spoiny zapr | metr | 10,000 | | |
| 3 | 2 | CEN 231-04-02-03-00 Ława betonowa zwykła pod oporniki | m ³ | 0,400 | | |
| 4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, OZNKOWANIE | | | | | | |
| 4 | 1 | CEN 201-05-06-05-00 Plantowanie terenu | m ² | 20,000 | | |
| 4 | 2 | CEN 231-01-03-02-00 Profilowanie i zagęszczenie terenu | m ² | 10,000 | | |

| DZ | POZ | SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ |
|------------------|-----|--|----------------|--------|-------|---------|
| 4 | 3 | CEN 201-05-10-01-00 Humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 10 cm | m ² | 10,000 | | |
| 4 | 4 | Kalkulacja własna Oznakowanie robót drogowych w związku z zajęciem pasa drogowego | kmpł | 1,000 | | |
| OGÓLEM KOSZTORYS | | | | | | |

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Nazwa robót: Remont nawierzchni z kostki betonowej na ul. Mickiewicza we Wronkach
Lokalizacja: UL. MICKIEWICZA, OBREB WRTONKI, GM.WRONKI, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

| PRZEDMIAR | | Strona 1 | | | 27-04-2018 | |
|--|-----|-----------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-------|
| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | SYKAL-NET ILOŚĆ | |
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | | | | | |
| 1 | 1 | KNR 201-01-19-03-00 | Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,100 | |
| 1 | 2 | KNR 231-08-07-01-00 | Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | 50,000 | |
| 1 | 3 | CEN 201-01-05-07-00 | Mechaniczne karczowanie pni | szt | 4,000 | |
| 1 | 4 | Kalkulacja własna | Oczyszczenie terenu po wycince i karczowaniu z wywiezieniem na teren wskazany przez Zamawiającego. Zasypanie dołu zakupionym i dowiezionym gruntem piaszczystym z mech. zagęszczeniem warstw | szt | 4,000 | |
| 2 REMONT NAWIERZCHNIA | | | | | | |
| 2 | 1 | CEN N006-01-02-02-00 | Koryto pod chodnik i ławę głęb śre 15 cm | m ² | 12,000 | |
| 2 | 2 | KNNR N001-02-07-02-00 | Roboty ziemne z transportem urobku wywrotką | m ³ | 1,800 | |
| | | <i>Lp</i> 1 | <i>Nazwa</i> Poziom 1 | <i>Obliczenie ilości</i> 12*0,15 | | 1,800 |
| 2 | 3 | CEN 231-01-03-02-00 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża | m ² | 50,000 | |
| 2 | 4 | CEN 231-01-11-03-00 | Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 grub 15 cm | m ² | 10,000 | |
| 2 | 5 | CEN 231-00-03-04-00 | Nawierzchnia z kostki bet. pods cem-piask - przełożenie | m ² | 50,000 | |
| 2 | 6 | CEN 231-00-03-04-00 | Nawierzchnia z kostki bet. pods cem-piask - nowa nawierzchnia | m ² | 10,000 | |
| 3 ELEMENTY BETONOWE | | | | | | |
| 3 | 1 | CEN 231-04-07-05-00 | Obrzeże betonowe podsypka cement-piask spoiny zapr | metr | 10,000 | |
| 3 | 2 | CEN 231-04-02-03-00 | Ława betonowa zwykła pod oporniki | m ³ | 0,400 | |
| | | <i>Lp</i> 1 | <i>Nazwa</i> Obl | <i>Obliczenie ilości</i> 0,04*10 | | 0,400 |
| 4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, OZNKOWANIE | | | | | | |
| 4 | 1 | CEN 201-05-06-05-00 | Plantowanie terenu | m ² | 20,000 | |
| 4 | 2 | CEN 231-01-03-02-00 | Profilowanie i zagęszczenie terenu | m ² | 10,000 | |
| 4 | 3 | CEN 201-05-10-01-00 | Humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 10 cm | m ² | 10,000 | |
| 4 | 4 | Kalkulacja własna | Oznakowanie robót drogowych w związku z zajęciem pasa drogowego | kmpł | 1,000 | |

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Nazwa robót: Remont nawierzchni z kostki betonowej na ul. Mickiewicza we Wronkach
Lokalizacja: UL. MICKIEWICZA, OBREB WRTONKI, GM.WRONKI, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

27-04-2018

SYKAL-NET

| LP | SYMBOL | N A Z W A | JEDNOSTKA | ILOŚĆ | CENA | WARTOŚĆ |
|--|---------|---|----------------|--------|--------------------|---------|
| R O B O C I Z N A | | | | | | |
| 1 | 999 | Robotnik budowlany | r-godz | 141,83 | | |
| | | | | | R A Z E M : | |
| M A T E R I A Ł Y | | | | | | |
| 1 | 1601299 | Piasek do nawierzchni drogowych | m ³ | 0,19 | | |
| 2 | 1602199 | Pospółki do nawierzchni | m ³ | 3,94 | | |
| 3 | 1700310 | Cement portlandzki zwykły 35 | Mg | 1,28 | | |
| 4 | 2222411 | Kostka brukowa bet dwuteownik 20x16,5x6 | szt | 370,00 | | |
| 5 | 2222504 | Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare | metr | 10,20 | | |
| 6 | 2370699 | Betony zwykłe z kruszywa naturalnego | m ³ | 0,42 | | |
| 7 | 2602099 | Deski iglaste obrzynane | m ³ | 0,01 | | |
| 8 | 2603099 | Krawędziaki iglaste | m ³ | 0,01 | | |
| 9 | 3930000 | Woda przemysłowa | m ³ | 0,81 | | |
| 10 | 3951320 | Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm | m ³ | 0,01 | | |
| 11 | 3990199 | Nasiona traw | kg | 0,12 | | |
| 12 | 3994001 | Ziemia urodzajna (humus) | m ³ | 0,52 | | |
| Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych | | | | | R A Z E M : | |
| S P R Z Ę T | | | | | | |
| 1 | 11162 | Koparka gąsienicowa 0,4 m ³ | m-godz | 0,11 | | |
| 2 | 11333 | Spycharka gąsienicowa 75 kM | m-godz | 0,05 | | |
| 3 | 11334 | Spycharka gąsienicowa 100 kM | m-godz | 1,10 | | |
| 4 | 12113 | Walec statyczny samojezdny 10 Mg | m-godz | 0,04 | | |
| 5 | 12261 | Walec statyczny ciągniony 6-10 Mg | m-godz | 0,23 | | |
| 6 | 12411 | Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg | m-godz | 0,50 | | |
| 7 | 12622 | Ubijak spalinowy 200 kg | m-godz | 12,78 | | |
| 8 | 39417 | Ciągnik gąsienicowy 75 kM | m-godz | 0,23 | | |
| 9 | 39511 | Samochód dostawczy 0,9 Mg | m-godz | 0,75 | | |
| 10 | 39811 | Samochód wywrotka do 5 Mg | m-godz | 0,34 | | |
| 11 | 51121 | Mieszarka doczepna | m-godz | 0,23 | | |
| | | | | | R A Z E M : | |