

DR/RG.271.01.3.2021

Elbląg, dnia 22.03.2021 r.

## Do wszystkich Wykonawców

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DR/RG.271.01.2021 w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane polegające na „Remontie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Janów i Komorowo Żuławskie” w podziale na części:**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

W związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 22.03.2021r. o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego DR/RG.271.01.2021 w trybie podstawowym bez negocjacji na „Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Janów i Komorowo Żuławskie” /zwanej dalej SWZ/, Wójt Gminy Elbląg działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) /zwanej dalej Pzp/ udziela wyjaśnień w sposób następujący:

#### Pytanie nr 1

Zadanie I - Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Janów na działce nr 10 obręb Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg.

1. Istnieją rozbieżności w zakresie wykonanych robót pomiędzy przedmiarem, projektem, umową. Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót jaki należy wykonać.

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zapis zakres prac projektowych wynosi 370 m jest błędny. Powinno być: Zakres prac projektowych jest od km 0+020,00 do km 0+305,43 czyli 285,43 m.

Zakres dokumentacji opiewał na wykonanie nawierzchni drogi z płyt od km 0+020,00 do km 0+305,43 czyli 285,43 m. Do realizacji jako ETAP I założono wykonanie odcinka z dostępnych płyt na terenie budowy czyli od km 0+020 do km 0+240 (zaznaczone na Planie Sytuacyjnym jako Początek Zakresu i Koniec Zakresu kolorem fioletowym)

Wobec powyższego uaktualniono zakres w przedmiarze do przedmiotowych **220 m do wykonania**.

#### Pytanie nr 2

2. Podczas wizji w terenie stwierdzono składowanie płyt w ilości ok 210 szt. co pozwoli wykonać ok 240-250mb drogi. Czy Zamawiający dostarczy na budowę pozostałą ilość płyt do zrealizowania projektu?

#### Odpowiedź na pytanie nr 2

Zakres zadania nr I obejmuje wykonanie m.in. nawierzchni drogi o dł. 220mb i szer. 3,0m z płyt drogowych 300x(90-150)x15cm, pochodzących z rozbiórki (płyty dostarcza Zamawiający).

#### Pytanie nr 3

Zadanie II - Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej na działce nr 743 w miejscowości Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg

3. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązuje się do: cyt.” 1) wykonania robót będących przedmiotem umowy z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w odpowiednich normach wykonania, w związku z tym zapytujemy o lokalizację inwestycji”; umowa

przewiduje realizację inwestycji na działce nr 743 natomiast projekt na działkach:743,7,744,7,741. Czy wszystkie działki są w posiadaniu inwestora? Jeśli nie, czy zamawiający posiada stosowne uzgodnienia?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Inwestycja będzie realizowana na działce drogowej nr 743, obręb Komorowo Żuławskie, która jest własnością Gminy Elbląg, natomiast na pozostałych wymienionych działkach (nr 744, 777, 741) zlokalizowane są istniejące zjazdy. Zamawiający posiada stosowne uzgodnienia na prowadzenie robót budowlanych w zakresie przebudowy przedmiotowych zjazdów.

#### **Pytanie nr 4**

Podczas wizji w terenie nie stwierdzono obecności płyt drogowych w obrębie realizacji inwestycji. Czy zamawiający dostarczy ją na plac budowy? Czy wykonawca ma kalkulować dowóz płyt? Jeśli tak to z jakiej odległości?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Płyty drogowe zostaną dostarczone przez Zamawiającego na teren budowy przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do dnia 24.03.2021 r. do godz. 11:00

Z poważaniem

  
Z up. WÓJTA  
Roman Pawłowski  
ZASTĘPCA WÓJTA

