

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Ropczyce  
ul. Rzeszowska  
ADRES INWESTYCJI: Ropczyce ul. Rzeszowska  
NAZWA INWESTORA: Gmina Ropczyce  
ADRES INWESTORA: ul. Krisego 1  
39-100 Ropczce

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Oświetlenie uliczne

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR: Oświetlenie uliczne</b>					
1		<b>Budowa linii oświetleniowej napowietrznej</b>			
1	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-10,5/4,3	sł.		
		4	sł.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KSNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych E-13,5/6	sł.		
		1	sł.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 9 0901-02	Wymiana słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami (na E-10,5/12)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem przelotowo-narożnym	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem odciągowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m-1 prze w		
		8	m-1 prze w	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNR 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw LED (1 lampa w oprawie)	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNR 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
10	E 0510 3600- 04	Montaż z wejściem na słup odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KSNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup>	km		
		0,273	km	0,273	
				RAZEM	0,273
12	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
		12 * 2	m	24,000	
				RAZEM	24,000
13	KNR 5-12 0603-09	Montaż dodatkowego obwodu n.n. - dopasowanie układu pomiarowo-sterowniczego	kpl.		
		0	kpl.	0,000	
				RAZEM	0,000
14	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Oświetlenie uliczne

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		8	pomi ar.	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
16 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
17 d.1		Inwentaryzacja geodezyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
18 d.1		Wyłączenie energetyczne i dopuszczenie do prac	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
19 d.1		Prace związane z przycięciem gałęzi drzew przy trasie proj. linii oświetleniowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
20 d.1		Przeniesienie istn. przyłączy energetycznych na przebudowanego słupa - montaż złącza słupowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>