

TEREN UTWARDZONY, MIEJSCA POSTOJOWE KR2

1	koszka betonowa behatan	8 cm
	podsyпка cem–piaskowa 1:4	3 cm
	warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciągłym uziarnieniu 0/31,5)	20 cm
	dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciągłym uziarnieniu 0/63)	10 cm
	wzmocnione podłoże kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa	30 cm
	podłoże rodzime	

DOJŚCIA DO BUDYNKU, PLAC NA POJEMNIKI


2	koszka betonowa holland	8 cm
	podsyпка cem–piaskowa 1:4	3 cm
	warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciągłym uziarnieniu 0/31,5)	20 cm
	dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciągłym uziarnieniu 0/63)	10 cm
	wzmocnione podłoże kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa	30 cm
	podłoże rodzime	

2	krawężnik betonowy	15x30 cm
	podsyпка cem–piaskowa 1:4	5 cm
	tawa z oporem –beton C 12/15	

3	krawężnik betonowy najazdowy	20x22 cm
	podsyпка cem–piaskowa 1:4	5 cm
	tawa z oporem –beton C 12/15	



PRZEKRÓJ A-A

skala 1:25



PRZEKRÓJ B-B

skala 1:25



PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.  
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA  
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA  
TEL. 601799368, 605900218  
www.grupapond.pl - biuro@grupapond.pl

**F O S S A**

inwestor	Gmina Miejska Zawidów, Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów	data	17.02.2022
obiekt	Przebudowa z rozbiórką budynku usługowego, budowa garażu dwustanowiskowego, wraz z urządzeniami budowlanymi, oraz rozbiórka trzech budynków dla zrodania pn. "Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych"	rys.	D2
adres	Zawidów ul. Gromadźka 4 dz. nr 308, 535(dz.) obr. 0001 Zawidów, jedn. ewid. 022501_1 Zawidów	nr upr.	
rysunek	PRZEKRÓJ DROGOWY	skala	1:25
stadium	P.T. BR. DROGOWA	podpis	
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	W specjalności konstrukcyjno - budowlanej do projektowania bez ograniczeń w zawodzie 8/005/04	