

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PARTERU					
Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	SUFIT	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
[–]	[funkcja]	[materiał]	[materiał]	[m]	[m2]
0.01	WIATROŁAP	GRES	TYNK CEM.-WAP.	3,00	10,01
0.02	KOMUNIKACJA	GRES	TYNK CEM.-WAP.	3,00	13,56
0.03	POM. TECHNICZNE	GRES	TYNK CEM.-WAP.	3,00	11,30
0.10	KLATKA SCHODOWA	GRES	TYNK CEM.-WAP.	3,24–3,27	15,09
0.11	KOTŁOWNIA	GRES	TYNK CEM.-WAP.	3,10	10,96
0.20	SZYB WINDY	WYKŁADZINA PCV	SYSTEMOWE	2,10	1,40
SUMA POWIERZCHNI CZĘŚCI WSPÓLNEJ:					62,32
USŁUGA U1					
0.04	POM. USŁUGOWE	GRES	TYNK CEM.-WAP.	3,00	41,47
0.05	POM. SOCJALNE	GRES	GIPS. KART.	2,70	5,17
0.06	WC	GRES	GIPS. KART.	2,70	1,62
SUMA POWIERZCHNI USŁUGI U1:					48,26
USŁUGA U2					
0.07	POM. USŁUGOWE	GRES	TYNK CEM.-WAP.	3,00	33,33
0.08	POM. SOCJALNE	GRES	GIPS. KART.	2,70	7,94
0.09	WC	GRES	GIPS. KART.	2,70	1,77
SUMA POWIERZCHNI USŁUGI U2:					43,04
USŁUGA U3					
0.12	KOMUNIKACJA	GRES	GIPS. KART.	2,70	30,98
0.13	SIŁOWNIA	WYKŁADZINA PCV	TYNK CEM.-WAP	3,10	106,15
0.14	POM. PORZĄDKOWE	GRES	TYNK CEM.-WAP	3,10	7,55
0.15	SZATNIA MĘSKA	GRES	GIPS. KART.	2,70	7,11
0.16	UMYWALNIA MĘSKA	GRES	GIPS. KART.	2,70	6,93
0.17	SZATNIA DAMSKA	GRES	GIPS. KART.	2,70	7,26
0.18	UMYWALNIA DAMSKA	GRES	GIPS. KART.	2,70	6,93
SUMA POWIERZCHNI USŁUGI U3:					172,64
SUMA POWIERZCHNI PARTERU:					326,40

Zestawienie powierzchni wg normy ISO PN 9836:1997
– powierzchnie podano w świetle wykończonych ścian

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE
- WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA CEGŁĄ PEŁNĄ
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH
- ELEMENTY ŻELBETOWE
- IZOLACJA STYROPIAN
- IZOLACJA MINERALNA

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZGORZELEC
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	Gmina Miejska Zawidów Pl. Zwycięstwa 21/22, 59–970 Zawidów
obiekt	Przebudowa z rozbiórką budynku usługowego, budowa garażu dwustanowiskowego, wraz z urządzeniami budowlanymi, oraz rozbiórka trzech budynków dla zadania pn. "Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych"
data	17.02.2022
adres	Zawidów ul. Grunwaldzka 4 dz. nr 308, obr. 0001 Zawidów, jedn. ewid. 022501_1 Zawidów
rysunek	RZUT PARTERU
skala	1:75
rys.	A2
stadium	PROJ. ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
nr upr.	
podpis	
projektant	mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak
	* specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 12/08/00A
sprawdzający	mgr inż. arch. Mariola Mirek
	* specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 24/2004/2021

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE– Autodesk - licencja: SN:347-82812998