

PODCIĄG STALOWY ORAZ SŁUPY STALOWE OBUDOWANE REI60

KLATKA SCHODOWA WYDZIELONA POŻAROWO, AUTOMATYCZNIE ODDYMIANA
BIEGI KLATKI SCHODOWEJ REI60
ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ REI60
DRZWI KLATKI SCHODOWEJ EI30
OKNA KLATKI SCHODOWEJ OD STRONY DACHU NIŻSZEGO EI30

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – I PIĘTRA					
Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	SUFIT	WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
[–]	[funkcja]	[materiał]	[materiał]	[m]	[m2]
1.01	KLATKA SCHODOWA	GRES	TYNK CEM.–WAP.	3,34–3,36	19,04
1.02	KOMUNIKACJA	GRES	TYNK CEM.–WAP.	3,14	10,72
	SUMA POWIERZCHNI CZĘŚCI WSPÓLNEJ:				29.76
	USŁUGA U4				
1.03	POM. USŁUGOWE	GRES	TYNK CEM.–WAP.	3,14	53,32
1.04	POM. SOCJALNE	GRES	GIPS. KART.	2,70	8,74
1.05	WC	GRES	GIPS. KART.	2,70	2,39
	SUMA POWIERZCHNI USŁUGI U4:				64.45
	USŁUGA U5				
1.06	POM. USŁUGOWE	GRES	TYNK CEM.–WAP.	3,14	56,05
1.07	POM. SOCJALNE	GRES	GIPS. KART.	2,70	6,35
1.08	WC	GRES	GIPS. KART.	2,70	2,13
	SUMA POWIERZCHNI USŁUGI U5:				64.53
	USŁUGA U6				
1.09	KOMUNIKACJA	GRES	GIPS. KART.	2,30	12,02
1.10	PISUAR	GRES	GIPS. KART.	2,70	2,82
1.11	WC MĘSKI	GRES	GIPS. KART.	2,70	1,49
1.12	PRZEDSIONEK	GRES	GIPS. KART.	2,30	3,35
1.13	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH/DAMSKI	GRES	GIPS. KART.	2,30	4,54
1.14	POM. SOCJALNE	GRES	GIPS. KART.	2,70	11,11
1.15	POM. USŁUGOWE	GRES	TYNK CEM.–WAP.	3,08	157,98
	SUMA POWIERZCHNI USŁUGI U6:				193.31
				SUMA POWIERZCHNI I PIĘTRA:	352.05

Zestawienie powierzchni wg normy ISO PN 9836:1997
– powierzchnie podano w świetle wykończonych ścian

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE
- WYBURZENIA
- ZAMUROWANIA CEGŁĄ PEŁNĄ
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH
- ELEMENTY ŻELBETOWE
- IZOLACJA STYROPIAN
- IZOLACJA MINERALNA

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZGORZELEC
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	Gmina Miejska Zawidów Pl. Zwycięstwa 21/22, 59–970 Zawidów		
obiekt	Przebudowa z rozbiórką budynku usługowego, budowa garażu dwustanowiskowego, wraz z urządzeniami budowlanymi, oraz rozbiórka trzech budynków dla zadania pn. "Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych"	data	17.02.2022
adres	Zawidów ul. Grunwaldzka 4 dz. nr 308, obr. 0001 Zawidów, jedn. ewid. 022501_1 Zawidów		
rysunek	RZUT I PIĘTRA – OZNACZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	skala	1:75 rys. A3
stadium	PROJEKT TECHNICZNY	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Lesniak	* specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz Izbie Architektonicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.)	
sprawdzający	mgr inż. arch. Mariola Mirek	* specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz Izbie Architektonicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.)	

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE– Autodesk - licencja: SN:347-82812998