

LEGENDA:

- bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4 mm
- bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm
- drut stalowy ocynkowany ø8 mm
- miejsce połączenia zabezpieczone przed korozją
- zacisk uziemiający w RG / RK
- złącze kontrolne w skrzynce p/t
- zwód pionowy na podstawie betonowej (dobrać do wysokości chronionego obiektu)
- zwód pionowy – iglica kominowa (dobrać do wysokości chronionego obiektu)

UWAGI:

1. Wykonać uziom otokowy wg PN-EN 62305. Wymagana rezystancja uziomu R<100.
2. Instalację odgromową wykonać dla III klasy ochrony wg PN-EN 62305.
3. Zaciski probiercze należy zabudować w skrzynkach kontrolno-pomiarowych, skrzynki należy zabudować p/t w elewacji budynku na wysokości 1,5 m od ziemi..
4. Przewody odprowadzające i uziemiające należy prowadzić p/t w odgromowej rurze osłonowej.
5. Wszystkie metalowe elementy budynku należy objąć instalacją połączeń wyrównawczych.
6. Połączenia śrubowe należy zabezpieczyć przed korozją.
7. Do rozdzielnicy R-G i R-K należy wyprowadzić z uziomu nad poziom terenu (min. 2,5m) przewód uziemiający Fe/ZN 30x4 mm w celu zabudowy zacisku uziemiającego.
8. Przepusty wychodzące z budynku należy wyprowadzić ze spadkiem na zewnątrz. Dla wprowadzenia kabla w.i.z. stosować szczelne przepusty.
9. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-EN 62305.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799360, 605900218
www.grupapnd.pl • biuro@grupapnd.pl

inwestor	Gmina Miejska Zawidów Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów		
obiekt	Przebudowa z rozbiórką budynku usługowego, budowa garażu dwustanowiskowego, wraz z urządzeniami budowlanymi, oraz rozbiórka trzech budynków dla zadania pn. "Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych"	data	17.02.2022
adres	Zawidów ul. Grunwaldzka 4 dz. nr 308, 535 obr. 0001 Zawidów, jedn. ewid. 022501_1 Zawidów		
rysunek	RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA	skala	1:75
		rys.	E6
stadium	PROJ. TECHNICZNY – ELEKTRYKA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr ewidencyjny 115/DOŚ/08	
sprawdzający	inż. Zbigiew Świerk	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr ewidencyjny 134/DOŚ/06	

-WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE- Autodesk - licencja: SN:347-82812998