




PRZEKRÓJ 1 – 1



Rzut płyty fundamentowej



Beton: C20/25(B25) – płyty fundam.
Chudy beton: C8/10(B10)
Stal zbrojeniowa: B500B
Otulina: 5 cm

P. Płyta fundamentowa (zewnętrzna)

płyta żelbetowa fundamentowa z betonu C20/25(B25), kruszywo max 16 mm, zbrojona gęsto i dołem prętem $\varnothing 10$ mm (siatkami 20/25 cm) ze stali B500B grubości 25 cm
1 x folia pcv na zakład 0,3 mm
podlewka z chudego betonu 10 cm
warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciągłym uziarnieniu 0/31,5) 20 cm
dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciągłym uziarnieniu 0/63) 10 cm
wzmocnione podłoże kruszywo stabilizowane cementem km=2,5 MPa 30 cm

Uwaga:

Lokalne obniżyc poziom warstw drogowych pod płytę betonową.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupaand.pl - biuro@grupaand.pl		FOS SA	
inwestor	Gmina Miejska Zawidów Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów		
obiekt	Przebudowa z rozbiórką budynku usługowego, budowa garażu dwustanowiskowego, wraz z urządzeniami budowlanymi, oraz rozbiórka trzech budynków dla zadania pn. "Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych"	data	17.02.2022
adres	Zawidów ul. Granwalczka 4 dz. nr 308, obr. 0001 Zawidów, jedn. ewid. 022501_1 Zawidów		
rysunek	ZEWNĘTRZNA PŁYTA FUNDAMENTOWA POD NAZIEMNY ZBIORNIK GAZU	skala	1:20
stadium	PROJ. TECHNICZNY-KONSTRUKCJA	rys.	K8
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	nr upr.	podpis
sprawdzający	mgr inż. Paweł Wawrzyniak	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalisacji konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 87/005/04	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalisacji konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 87/005/04