

wentylacja mechaniczna - nawiew

wentylacja mechaniczna - wywiew

250x150/DN160 - wielkość nawiewnika/wywiewnika
Vw/Vn = 1600 m3/h - ilość powietrza wywiewnego/nawiewnego
TA - tłumik akustyczny dł. min 90 cm
* - nagrzewnica elektryczna 6,0 kW

Uwagi:
1. Rury wentylacyjne izolować otulinami o grubości
- 40 mm dla rur wewnątrz budynku,
- 80 mm dla rur na zewnątrz budynku.
W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o współczynniku przewodzenia innym niż 0,035 W/(mK) grubość izolacji należy odpowiednio przeliczyć.
2. Przewody instalacyjne przez przegrody (ściany, stropy) powinny posiadać klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż wymagana dla danej przegrody.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO B.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PIGWAŁE 11, 59-900 ZŁOTORYJA
TEL. 601799268, 605900318
www.grupaprd.pl - biuro@grupaprd.pl

FOSSA

inwestor	Gmina Miejska Zawidów Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów		
obiekt	Przebudowa z rozbiórką budynku usługowego, budowa ujęcia dwustanowiskowego, wraz z urządzeniami budowlanymi, oraz rozbiórka trzech budynków dla zadania pn. "Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych".	data 17.02.2022	
adres	Zawidów ul. Grunwaldzka 4 dz. nr 308, obr. 0001 Zawidów, jedn. ewid. 022501_1 Zawidów		
rysunek	RZUT PARTERU Instalacja wentylacji mechanicznej	skala 1:75 rys. S9	
stadium	PROJ. TECHNICZNY - B. SANITARNEJ	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski	• specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych w rozgraniczeniu: PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCIACH BEZ OGRANICZEŃ	
sprawdzający	mgr inż. Marek Kołodziejczyk	• specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w rozgraniczeniu: PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCIACH BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH	

-WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE.- Autodesk - licencja: SN:347-82812998