

Przedmiar robót Branża Architektoniczna

Budowa Nowa Wieś, ul.Szkolna 5, 64-510 Wronki, działka nr 184/7 obręb 0012
Wykonawca MB – MAXIPROJEKT Beata Starzyńska, 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9

Koszalin

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
1			Demontaż i ponowny montaż wieszaków na ubrania	kpl	1,000	
2	KNR AT-43 0306/01		Analogia: Ściany z płyt gipsowo-kartonowych UW 100 z pokryciem dwustronnym (EI 60) Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2	4,740	
3	KNR AT-43 0119/03		Analogia:Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	szt.	1,000	
4	KNR 2-02w 1027/02		Analogia : Drzwi p-poż. EI 30 pełne jednoskrzydłowe.	m2	2,000	
5	KNR 0-19 0928/08	ST- B-01	Analogia: Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych EI30 powierzchni do 1,5m2 1,58*2,23	m2	3,523	
				razem	m2	3,523
6	KNR 4-01 0354/11	ST- B-01	ANALOGIA : Wykucie z muru podokienników.	m	1,600	
7	KNR 2-02 0129/02	ST- B-01	Montaż podokienników .	szt	1,000	
8	KNR 2-02 2009/05	ST- B-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm -obrobienie ościeży po wymianie stolarki okiennej 1,4	m2	1,400	
				razem	m2	1,400
9	KNR 2-02 1505/03	ST- B-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 1,4	m2	1,400	
				razem	m2	1,400
10	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	67,340	
11	KNR 4-01w 1204/08		Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	67,340	
12	KNR 2-02u2 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity.	m2	14,440	
13	KNR 2-02u2 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	53,100	
14	KNR AT-02 2057/01		Analogia : Przyklejenie narożników ochronnych na narożach.	m	15,690	
15	KNR 2-02w 2011/04		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	14,440	
16	KNR 2-02w 2011/08		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów	m2	14,440	
17	KNR 2-02w 2011/02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	38,660	
18	KNR 2-02w 2011/07		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian	m2	38,660	
19	KNR 2-02w 2011/05		Analogia :Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych.	m2	1,800	
20	KNR 2-02u2 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity.	m2	14,440	
21	KNR 2-02u2 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych.	m2	53,100	
22	KNR 0-17 0929/01		Analogia : Wyprawa z gotowej j mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej.	m2	15,790	

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 0-17 0929/03		Analogia:Wyprawa z gotowej mieszanki żywiczo-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	15,790
24	KNR 2-02w 1510/01		Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	51,550
25	KNR 4-01w 1215/05		Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m2	3,520
26	KNR 4-04 0504/06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	14,440
27	KNR 2-02 0607/01		Analogia :Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	5,930
28	KNR 0-21 4007/02		Ślepa podłoga z płyt sklejkowych	m2	5,930
29	KNR BC-02 0304/01		Gruntowanie podłoża preparatem przy wykonaniu izolacji i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej pomieszczeniach wilgotnych.	m2	5,930
30	KNR BC-02 0304/02		Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych	m2	5,930
31	KNR BC-02 0304/06		Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej - krawędzie ściana- ściana oraz ściana - podłoga	m	8,740
32	KNR BC-02 0316/01		Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie kształtek do uszczelnienia naroży. W zależności od naroża przyjmować kształtki do uszczelnień naroży wypukłych lub wklęsłych	szt	4,000
33	KNR BC-02 0316/05		Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie - kształtki do uszczelnień przejść rurowych, kratek lub wpustów w posadzkach	szt	3,000
34	KNR 0-12 1118/10		Analogia :Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	5,930
35	KNR 0-12 1120/08		Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokości 10cm układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	8,740
36	KNR 2-02w 1105/01		Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko	m2	8,520
37	KNR 2-02w 1105/03		Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej	m2	8,520
38	KNR 2-02w 1123/02		Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej	m2	8,520
39	KNR 2-02w 1123/04		Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m2	8,520
40	KNR 4-01w 0901/08		Analogia : Wymiana progu drewnianego	m	0,850
41	KNR 2-02w 1124/06		Analogia:Listwy progowe.	m	1,000
42	KNR 2-02w 2004/07		Analogia : Obudowa jednowarstwowa 50-01 instalacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych	m2	7,500
43	KNR AT-02 2057/01		Analogia : Przyklejenie narożników ochronnych na narożach.	m	16,670
44	KNR 2-02w 2011/05		Analogia :Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych.	m2	7,500
45	KNR 4-01w 1204/08		Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	52,240

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNR 4-01w 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	12,410
47	KNR 2-02u2 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity.	m2	12,410
48	KNR 2-02u2 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	39,830
49	KNR 2-02w 1510/01		Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	59,740
50	KNR 4-01w 1215/02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż zespolone	m2	7,200

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
2 KNR AT-43 0306/01 Analogia: Ściany z płyt gipsowo-kartonowych UW 100 z pokryciem dwustronnym (EI 60) Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. 1 m2						
Robocizna R=1,1						
Robocizna (ATH 1)	r-g			4,17		
Materiały						
Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS FIRE-line PLUS typ DF gr. 15 mm	m2			2,06		
Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL	m			3,78		
Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL	m			3,78		
Profil RIGIPS UW 101 poziomy	m			0,84		
Płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER	m2			1,05		
Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 90 mm	m			1,16		
Wkręt RIGIPS TN 25	szt			12		
Wkręt RIGIPS TN 45	szt			32		
Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9 x 11 mm	szt			21		
Kołki rozporowe	szt			3,15		
Masa szpachlowa RIGIPS VARIO	kg			0,63		
Taśma spoinowa RIGIPS	m			0,74		
Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix	kg			0,11		
Materiały pomocnicze	%			0,5		
Sprzęt						
Wyciąg	m-g			0,059		
Samochód dostawczy	m-g			0,043		
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						

3 KNR AT-43 0119/03 Analogia: Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.

1 szt.

Robocizna R=1,1						
Robocizna (ATH 1)	r-g			1,92		
Materiały						
Profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL	m			6,3		
Kątownik do profili ościeżnicowych UA 100	szt			4,2		
Profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL	m			2,1		
Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL	m			2,1		
Śruba M8 do profilu UA	szt			16,8		
Kołki rozporowe	szt			2,1		
Materiały pomocnicze	%			0,5		
Sprzęt						
Wyciąg	m-g			0,024		
Samochód dostawczy	m-g			0,014		
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						

4 KNR 2-02w 1027/02 Analogia : Drzwi p-poż. EI 30 pełne jednoskrzydłowe.

1 m2

Robocizna						
Robotnicy	r-g			3,87		
Materiały						
Drzwi techniczne p-poż	m2			1		
Szpachlówka celulozowa	dm3			0,2		
Pianka poliuretanowa	kg			0,04		
Materiały pomocnicze	%			15		
Sprzęt						
Wyciąg	m-g			0,05		
Samochód dostawczy	m-g			0,06		
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
						Zysk
						Razem
						Cena jednostkowa
5 KNR 0-19 0928/08 Analogia: Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych EI30 powierzchni do 1,5m2 Nr ST: ST- B-01	1 m2					
Robocizna						
Monterzy gr.II	r-g		3,9			
Materiały						
Okna EI30 uchylno-rozwierne dwudzielne ponad 1,0 m2	m2		1			
Kotwy	szt		7,58			
Pianka poliuretanowa	dm3		0,34			
Materiały pomocnicze	%		1,5			
Sprzęt						
Wyciąg	m-g		0,05			
Środek transportowy	m-g		0,06			
						Razem k.b.
						Koszty zakupu
						Koszty pośrednie
						Zysk
						Razem
						Cena jednostkowa
6 KNR 4-01 0354/11 ANALOGIA : Wykucie z muru podokienników. Nr ST: ST- B-01	1 m					
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g		0,68			
						Razem k.b.
						Koszty pośrednie
						Zysk
						Razem
						Cena jednostkowa
7 KNR 2-02 0129/02 Montaż podokienników . Nr ST: ST- B-01	1 szt					
Robocizna						
Murarze gr.III	r-g		1,64			
Robotnicy gr.I	r-g		0,48			
Materiały						
Podokienniki prefabrykowane z PCV	szt		(1/1,000)			
Zaprawa montażowa.	m3		0,013			
Materiały pomocnicze	%		1,5			
Sprzęt						
Wyciąg	m-g		0,11			
						Razem k.b.
						Koszty zakupu
						Koszty pośrednie
						Zysk
						Razem
						Cena jednostkowa
8 KNR 2-02 2009/05 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm -obrobienie ościeży po wymianie stolarki okiennej Nr ST: ST- B-01	1 m2					
Robocizna						
Montażysci gr.III	r-g		0,2187			
Montażysci gr.II	r-g		0,2187			
Materiały						
Gips budowlany szpachlowy	t		0,00354			
Woda	m3		0,0023			
Materiały pomocnicze	%		1,5			
Sprzęt						
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g		0,004			
Wyciąg	m-g		0,02			
Środek transportowy	m-g		0,0034			

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
9 KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłożu gipsowych z gruntowaniem Nr ST: ST- B-01						
	1 m2					
Robocizna						
Malarze gr.II		r-g	0,1083			
Robotnicy gr.I		r-g	0,0673			
Materiały						
Farba akrylowa		dm3	0,276			
Materiały pomocnicze		%	1,5			
Sprzęt						
Środek transportowy		m-g	0,0003			
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
10 KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2						
	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy gr.I		r-g	0,092			
Materiały						
Mydło techniczne maziste szare 65%		kg	0,022			
Wapno hydratyzowane (suchogaszone)		t	0,00088			
Piasek do zapraw		m3	0,001			
Materiały pomocnicze		%	2			
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
11 KNR 4-01w 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku						
	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy		r-g	0,095			
Materiały						
Gips budowlany szpachlowy		kg	0,3			
Materiały pomocnicze		%	2			
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
12 KNR 2-02u2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity.						
	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy gr.I		r-g	0,06			
Materiały						
Preparat gruntujący CERESIT CT 17		dm3	0,21			
Materiały pomocnicze		%	1,5			
Sprzęt						
Wyciąg		m-g	0,002			
Samochód dostawczy		m-g	0,003			
Razem k.b.						
Koszty zakupu						

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
13 KNR 2-02u2 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany						
	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,08				
Materiały						
Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,002				
Samochód dostawczy	m-g	0,003				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
14 KNR AT-02 2057/01 Analogia : Przyklejenie narożników ochronnych na narożach.						
	1 m					
Robocizna						
Robocizna	r-g	0,27				
Materiały						
Narożniki ochronne aluminiowe	m	1,05				
Klej do płyt gipsowych zwykły.	kg	0,12				
Zaprawa gipsowa.	kg	0,24				
Woda	m3	0,0001				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Żuraw okienny	m-g	0,001				
Samochód dostawczy	m-g	0,002				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
15 KNR 2-02w 2011/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku						
	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,273				
Materiały						
Gips budowlany szpachlowy	t	0,00336				
Woda	m3	0,00218				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004				
Wyciąg	m-g	0,02				
Samochód dostawczy	m-g	0,0033				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
16 KNR 2-02w 2011/08 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów						
	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,17				
Materiały						

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Gips budowlany szpachlowy	t	0,00218				
Woda	m3	0,00142				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,002				
Wyciąg	m-g	0,016				
Samochód dostawczy	m-g	0,0021				
				Razem k.b.		
				Koszty zakupu		
				Koszty pośrednie		
				Zysk		
				Razem		
				Cena jednostkowa		
17 KNR 2-02w 2011/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku						
	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,243				
Materiały						
Gips budowlany szpachlowy	t	0,00327				
Woda	m3	0,00213				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004				
Wyciąg	m-g	0,02				
Samochód dostawczy	m-g	0,0032				
				Razem k.b.		
				Koszty zakupu		
				Koszty pośrednie		
				Zysk		
				Razem		
				Cena jednostkowa		
18 KNR 2-02w 2011/07 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian						
	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,159				
Materiały						
Gips budowlany szpachlowy	t	0,0021				
Woda	m3	0,00137				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,002				
Wyciąg	m-g	0,014				
Samochód dostawczy	m-g	0,002				
				Razem k.b.		
				Koszty zakupu		
				Koszty pośrednie		
				Zysk		
				Razem		
				Cena jednostkowa		
19 KNR 2-02w 2011/05 Analogia :Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych.						
	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,437				
Materiały						
Gips budowlany szpachlowy	t	0,00354				
Woda	m3	0,0023				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004				
Wyciąg	m-g	0,02				
Samochód dostawczy	m-g	0,0034				
				Razem k.b.		

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
20 KNR 2-02u2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity.	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,06				
Materiały						
Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,002				
Samochód dostawczy	m-g	0,003				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
21 KNR 2-02u2 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych.	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,08				
Materiały						
Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,002				
Samochód dostawczy	m-g	0,003				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
22 KNR 0-17 0929/01 Analogia : Wyprawa z gotowej j mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej.	1 m2					
Robocizna						
Tynkarze gr.III	r-g	0,0808				
Robotnicy	r-g	0,0242				
Materiały						
Farba gruntująca pod tynki żywiczno -mineralne.	dm3	0,3				
Sprzęt						
Samochód dostawczy	m-g	0,0004				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
23 KNR 0-17 0929/03 Analogia:Wyprawa z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	1 m2					
Robocizna						
Tynkarze gr.III	r-g	0,4846				
Robotnicy	r-g	0,028				
Materiały						
Żywiczno -mineralna wyprawa tynkarska.	kg	3,2				
Sprzęt						
Zuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0068				

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Samochód dostawczy	m-g	0,0095				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
24 KNR 2-02w 1510/01 Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,139				
Materiały						
Farba lateksowa -kolor RAL	dm3	0,2891				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Samochód dostawczy	m-g	0,0003				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
25 KNR 4-01w 1215/05 Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,215				
Razem k.b.						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
26 KNR 4-04 0504/06 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,22				
Razem k.b.						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
27 KNR 2-02 0607/01 Analogia :Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej						
1 m2						
Robocizna						
Dekarze gr.II	r-g	0,3204				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0392				
Materiały						
Folia polietylenowa 0,2mm	m2	1,2				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0112				
Samochód dostawczy	m-g	0,0068				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
28 KNR 0-21 4007/02 Ślepa podłoga z płyt sklejkowych						
1 m2						
Robocizna						
Robocizna (ATH 1)	r-g	0,24				
Materiały						
Sklejka iglasta wodoodporna gr. 25 mm	m3	0,026				

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,1				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,01				
Samochód dostawczy	m-g	0,01				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
29 KNR BC-02 0304/01 Gruntowanie podłoża preparatem przy wykonaniu izolacji i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej pomieszczeniach wilgotnych.						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,07				
Materiały						
ASO-UNIGRUND-K - koncentrat gruntujący uniwersalny	dm3	0,06				
Materiały pomocnicze	%	1				
Sprzęt						
Samochód dostawczy	m-g	0,01				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
30 KNR BC-02 0304/02 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,21				
Materiały						
Elastyczna masa uszczelniająca -folia w płynie	kg	1,22				
Materiały pomocnicze	%	1				
Sprzęt						
Samochód dostawczy	m-g	0,01				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
31 KNR BC-02 0304/06 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej - krawędzie ściana-ściana oraz ściana - podłoga						
1 m						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,15				
Materiały						
Elastyczna masa uszczelniająca -folia w płynie	kg	0,31				
Taśma uszczelniająca	m	1,05				
Materiały pomocnicze	%	1				
Sprzęt						
Samochód dostawczy	m-g	0,001				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
32 KNR BC-02 0316/01 Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie kształtek do uszczelnienia naroży. W zależności od naroża przyjmować kształtki do uszczelnień naroży wypukłych lub wklęsłych						
1 szt						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,05				

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Materiały						
Elastyczna masa uszczelniająca -folia w płynie	kg	0,1				
Element do uszczelniania naroży	szt	1				
Materiały pomocnicze	%	1				
Sprzęt						
Samochód dostawczy	m-g	0,0001				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
33 KNR BC-02 0316/05 Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie - kształtki do uszczelnień przejść rurowych, kratek lub wpustów w posadzkach						
1 szt						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,06				
Materiały						
Elastyczna masa uszczelniająca	kg	0,24				
Kształtka do uszczelnień przejść rurowych, kratek lub wpustów w posadzkach	szt	1				
Materiały pomocnicze	%	1				
Sprzęt						
Samochód dostawczy	m-g	0,0001				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
34 KNR 0-12 1118/10 Analogia :Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą						
1 m2						
Robocizna						
Posadzkarze gr.II	r-g	0,5967				
Robotnicy gr.I	r-g	0,1492				
Materiały						
Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm	m2	1,02				
Zaprawa klejąca	kg	4,75				
Zaprawa spoinująca	kg	0,3				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0315				
Samochód dostawczy	m-g	0,027				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
35 KNR 0-12 1120/08 Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokości 10cm układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek						
1 m						
Robocizna						
Posadzkarze gr.II	r-g	0,3484				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0537				
Materiały						
Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm	m2	0,1595				
Zaprawa klejąca	kg	0,95				
Zaprawa spoinująca	kg	0,12				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0113				
Samochód dostawczy	m-g	0,0065				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
						Zysk
						Razem
						Cena jednostkowa
36 KNR 2-02w 1105/01 Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko						
	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,163				
Materiały						
Jastrych cementowy cienkowarstwowy - sucha mieszanka	kg	3,2				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0024				
Samochód dostawczy	m-g	0,0017				
						Razem k.b.
						Koszty zakupu
						Koszty pośrednie
						Zysk
						Razem
						Cena jednostkowa
37 KNR 2-02w 1105/03 Grunt dyspersyjny na warstwie wyrównawczej i wygładzającej						
	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,0795				
Materiały						
Grunt dyspersyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników	kg	1,25				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0011				
Samochód dostawczy	m-g	0,0007				
						Razem k.b.
						Koszty zakupu
						Koszty pośrednie
						Zysk
						Razem
						Cena jednostkowa
38 KNR 2-02w 1123/02 Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej						
	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,395				
Materiały						
Wykładzina rulonowa z PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	1,09				
Klej winylowy	kg	0,6				
Pasta podłogowa	kg	0,1				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0057				
Samochód dostawczy	m-g	0,0041				
						Razem k.b.
						Koszty zakupu
						Koszty pośrednie
						Zysk
						Razem
						Cena jednostkowa
39 KNR 2-02w 1123/04 Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach						
	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,126				
Materiały						
Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0,03				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
						Razem k.b.
						Koszty zakupu
						Koszty pośrednie

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
40 KNR 4-01w 0901/08 Analogia : Wymiana progu drewnianego						
1 m						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,12				
Materiały						
Progi drewniane z drewna liściastego.	m	1,1				
Pokost olejno-żywiczy	dm3	0,03				
Papier ścierny	szt	1				
Materiały pomocnicze	%	3				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
41 KNR 2-02w 1124/06 Analogia:Listwy progowe.						
1 m						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,147				
Materiały						
Listwa aluminiowa progowa	m	1,1				
Kolek montażowy	szt	3				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0002				
Samochód dostawczy	m-g	0,0003				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
42 KNR 2-02w 2004/07 Analogia : Obudowa jednowarstwowa 50-01 instalacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych						
1 m2						
Robocizna						
Robotnicy	r-g	2,14				
Materiały						
Płyty gipsowo-kartonowe	m2	1,05				
Kształtowniki stalowe profil U	m	0,76				
Kształtowniki stalowe profil C	m	2,05				
Kołki do wstrzeliwania	szt	4,06				
Błachowkręty	szt	13,88				
Gips budowlany szpachlowy	kg	1,32				
Płyty z wełny mineralnej	m2	1,03				
Taśma	mb	2,264				
Woda	m3	0,00086				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Wyciąg	m-g	0,0205				
Samochód dostawczy	m-g	0,016				
Razem k.b.						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
Razem						
Cena jednostkowa						
43 KNR AT-02 2057/01 Analogia : Przyklejenie narożników ochronnych na narożach.						
1 m						
Robocizna						
Robocizna	r-g	0,27				
Materiały						

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Narożniki ochronne aluminiowe	m	1,05				
Klej do płyt gipsowych zwykły.	kg	0,12				
Zaprawa gipsowa.	kg	0,24				
Woda	m3	0,0001				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Żuraw okienny	m-g	0,001				
Samochód dostawczy	m-g	0,002				
				Razem k.b.		
				Koszty zakupu		
				Koszty pośrednie		
				Zysk		
				Razem		
				Cena jednostkowa		
44 KNR 2-02w 2011/05 Analogia :Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych.						
	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,437				
Materiały						
Gips budowlany szpachlowy	t	0,00354				
Woda	m3	0,0023				
Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt						
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004				
Wyciąg	m-g	0,02				
Samochód dostawczy	m-g	0,0034				
				Razem k.b.		
				Koszty zakupu		
				Koszty pośrednie		
				Zysk		
				Razem		
				Cena jednostkowa		
45 KNR 4-01w 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku						
	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,095				
Materiały						
Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3				
Materiały pomocnicze	%	2				
				Razem k.b.		
				Koszty zakupu		
				Koszty pośrednie		
				Zysk		
				Razem		
				Cena jednostkowa		
46 KNR 4-01w 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią						
	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy	r-g	0,057				
Materiały						
Folia polietylenowa	m2	0,357				
Materiały pomocnicze	%	2				
				Razem k.b.		
				Koszty zakupu		
				Koszty pośrednie		
				Zysk		
				Razem		
				Cena jednostkowa		
47 KNR 2-02u2 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity.						
	1 m2					
Robocizna						
Robotnicy gr.I	r-g	0,06				
Materiały						

Nr	Opis robót
----	------------

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Dekarze gr.II	r-g	1,900		
2	Malarze gr.II	r-g	0,152		
3	Montażysci gr.II	r-g	0,306		
4	Montażysci gr.III	r-g	0,306		
5	Monterzy gr.II	r-g	13,740		
6	Murarze gr.III	r-g	1,640		
7	Posadzkarze gr.II	r-g	6,583		
8	Robocizna (ATH 1)	r-g	25,278		
9	Robocizna	r-g	8,737		
10	Robotnicy gr.I	r-g	26,781		
11	Robotnicy	r-g	90,196		
12	Tynkarze gr.III	r-g	8,928		
		Razem	184,547		

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	ASO-UNIGRUND-K - koncentrat gruntujący uniwersalny	dm3	0,356		
2	Błachowkręty	szt	104,100		
3	Drzwi techniczne p-poż	m2	2,000		
4	Elastyczna masa uszczelniająca -folia w płynie	kg	10,344		
5	Elastyczna masa uszczelniająca	kg	0,720		
6	Element do uszczelniania naroży	szt	4,000		
7	Farba akrylowa	dm3	0,386		
8	Farba gruntująca pod tynki żywiczno -mineralne.	dm3	4,737		
9	Farba lateksowa -kolor RAL	dm3	32,174		
10	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	7,116		
11	Folia polietylenowa	m2	4,430		
12	Gips budowlany szpachlowy	kg	45,774		
13	Gips budowlany szpachlowy	t	0,325		
14	Grunt dyspersyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników	kg	10,650		
15	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,593		
16	Jastrych cementowy cienkowarstwowy - sucha mieszanka	kg	27,264		
17	Kątownik do profili ościeżnicowych UA 100	szt	4,200		
18	Klej do płyt gipsowych zwykły.	kg	3,883		
19	Klej winylowy	kg	5,112		
20	Kolek montażowy	szt	3,000		
21	Kołki do wstrzeliwania	szt	30,450		
22	Kołki rozporowe	szt	17,031		
23	Kotwy	szt	26,704		
24	Kształtka do uszczelnień przejść rurowych, kratek lub wpustów w posadzkach	szt	3,000		
25	Kształtowniki stalowe profil C	m	15,375		
26	Kształtowniki stalowe profil U	m	5,700		
27	Listwa aluminiowa progowa	m	1,100		
28	Masa szpachlowa RIGIPS VARIO	kg	2,986		
29	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix	kg	0,521		
30	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	1,481		
31	Narożniki ochronne aluminiowe	m	33,978		
32	Okna EI30 uchylno-rozwierne dwudzielne ponad 1,0 m2	m2	3,523		
33	Papier ścierny	szt	0,850		
34	Pasta podłogowa	kg	0,852		
35	Pianka poliuretanowa	dm3	1,198		
36	Pianka poliuretanowa	kg	0,080		
37	Piasek do zapraw	m3	0,067		
38	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm	m2	7,443		
39	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS FIRE-line PLUS typ DF gr. 15 mm	m2	9,764		
40	Płyty gipsowo-kartonowe	m2	7,875		
41	Płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER	m2	4,977		
42	Płyty z wełny mineralnej	m2	7,725		
43	Podokienniki prefabrykowane z PCV	szt	1,000		
44	Pokost olejno-żywiczny	dm3	0,025		
45	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	40,797		
46	Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0,256		
47	Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL	m	20,017		
48	Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL	m	17,917		
49	Profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL	m	8,400		
50	Profil RIGIPS UW 101 poziomy	m	3,982		
51	Progi drewniane z drewna liściastego.	m	0,935		
52	Sklejka iglasta wodoodporna gr. 25 mm	m3	0,154		
53	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,400		
54	Śruba M8 do profilu UA	szt	16,800		
55	Taśma spoinowa RIGIPS	m	3,508		
56	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 90 mm	m	5,498		
57	Taśma uszczelniająca	m	9,177		
58	Taśma	mb	16,980		
59	Wapno hydratyzowane (suchogazzone)	t	0,059		
60	Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9 x 11 mm	szt	99,540		
61	Wkręt RIGIPS TN 25	szt	56,880		
62	Wkręt RIGIPS TN 45	szt	151,680		
63	Woda	m3	0,222		
64	Wykładzina rulonowa z PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	9,287		
65	Zaprawa gipsowa.	kg	7,766		
66	Zaprawa klejąca	kg	36,470		

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
67	Zaprawa montażowa.	m3	0,013		
68	Zaprawa spoinująca	kg	2,828		
69	Żywiczno -mineralna wyprawa tynkarska.	kg	50,528		
Razem					
Materiały pomocnicze					
Razem					

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,361		
2	Samochód dostawczy	m-g	2,085		
3	Środek transportowy	m-g	0,217		
4	Wyciąg	m-g	3,756		
5	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,107		
6	Żuraw okienny	m-g	0,032		
		Razem			6,559