



CIĄG PIESZO-JEZDNY




np.  
ZPB Kaczmarek system Holland 200 X 100 mm  
ZPB Kaczmarek system Holland 100 X 100 mm  
grubość 80 mm, spoina 5 mm  
kolor szary  
wymiary kostek uwzględniają spoiny

CIĄG PIESZY




np.  
ZPB Kaczmarek system Holland 200 X 100 mm  
ZPB Kaczmarek system Holland 100 X 100 mm  
grubość 60 mm, spoina 5 mm  
kolor szary  
wymiary kostek uwzględniają spoiny

DZIEDZINIEC



np.  
ZPB Kaczmarek system Holland 200 X 100 mm  
ZPB Kaczmarek system Holland 100 X 100 mm  
grubość 60 mm, spoina 5 mm  
kolor szary i antracyt  
wymiary kostek uwzględniają spoiny

KOSTKA AŻUROWA



np.  
ZPB Kaczmarek system MEBA 600 X 400 mm  
grubość 100 mm  
wymiary kostek uwzględniają spoiny  
kolor szary  
spoiny do obsadzenia trawą

BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski		Leszno, ul. Jana Ostroroga 69 lok.8 tel./fax 65 529 49 20	
PROJEKT BUDOWLANY			
PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Z BUDOWĄ POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH ORAZ ZIELENI			
OBIEKT	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 W LESZNIE		
ADRES	64-100 Leszno, ul. Juliusza Osterwy 4 cz.dz. nr 29/1, 30/1AR. 41 ob.0002 Leszno		
INWESTOR	MIASTO LESZNO 64-100 Leszno, ul. Kazimierza.Karasia 15		
PROJEKTANT	mgr inż. Mariola Adamska	upr.proj. nr 1333/89/Lo spec. konstr.-budowlana	PODPIS <i>Adas</i> DATA 15.09.2021
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Agnieszka Adamska-Idzikowska	spec. architektoniczna	PODPIS  SKALA 1:50
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat układania kostki brukowej		RYS. NR 4.