

Kosztorys ofertowy

Budowa : Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie

Adres: zatoka nr 3, przy ul. Moniuszki; dz. nr 297/4 obręb nr 5 Stargard

Wykonawca

Lp.	Specyfikacja techniczna wykonania i odioru robóty	Opis robót	Jednostka miary	Obmiar	Cena jednostkowa brutto z dokł. do 0,01 zł	Wartość brutto z dokł. do 0,01 zł
1	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm na ławie betonowej z wywozem materiałów i gruzu na miejsce wybrane przez wykonawcę 76,0+1,0	m	77,0
2	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wystających 20x30 cm na ławie betonowej z wywozem materiałów i gruzu na miejsce wybrane przez wykonawcę 61,0+15,5+1,7	m	78,2
3	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm z wywozem materiałów na miejsce wybrane przez wykonawcę 9,0	m	9,0
4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zatokach z wywozem gruzu na miejsce wybrane przez wykonawcę 2,85*61,0+2,85*0,5*15,0	m2	195,2
5	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu pod kostką na zatoce autobusowej z wywozem gruzu na miejsce wybrane przez wykonawcę 2,85*61,0+2,85*0,5*15,0	m2	195,2
6	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50 cm z wywozem materiałów na miejsce wybrane przez wykonawcę 68,7*1,0+27,2	m2	95,9
7	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4-6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez inwestora 0,5*(76,0+4,0)	m2	40,0
8	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające wzdłuż zatoki o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z oporem 61,0+15,5+1,7	m2	78,2

9	D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22/30 cm na ławie betonowej z oporem 3,0+76,0	m2	79,0
10	D.08.03.01	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9,0	m	9,0
11	D.04.01.01	Wykonanie koryta pod zatokę autobusową z warstwą z kostki betonowej, z wywozem urobku z koryta w miejsce wskazane przez wykonawcę 2,85*61,0+2,85*0,5*15,0	m	195,2
12	D.04.05.00 D.04.05.01 D.04.06.01b	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod zatokę autobusoą o grubości po zagęszczeniu 25 cm z pielęgnacją 2,85*61,0+2,85*0,5*15,0	m	195,2
13	D.04.06.01b	Podbudowa z betonu cementowego C20/25 grub. 30 cm pod zatokę autobusową z pielęgnacją 2,85*61,0+2,85*0,5*15,0	m2	195,2
14	D.05.03.23	Zatoka autobusowa z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 2,85*61,0+2,85*0,5*15,0	m2	195,2
15	D.04.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik z płyt betonowych 50x50 cm z wywozem urobku z koryta w miejsce wskazane przez wykonawcę 68,7*1,0+27,2	m2	95,9
16	D.04.05.00 D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod płyty betonowe 50x50 cm, o grubości podbudowy po zagęszczeniu 10 cm z pielęgnacją 68,7*1,0+27,2	m2	95,9
17	D.08.02.01	Chodnik z płyt betonowych 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej 68,7*1,0+27,2	m2	95,9
18	D.04.03.01.	Czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej po frezowaniu 0,5*(76,0+4,0)	m2	40,0
19	D.04.03.01	Skropienie sfrezowanej nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5*(76,0+4,0)	m2	40,0
20	D.05.03.17	Wykonanie uzupełnienia po frezowaniu masą mineralno-bitumiczną typu AC11S 0,5*(76,0+4,0)*0,05*2,6	t	5,2
21	D.05.03.23	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 1	szt.	1
22	D.05.03.23	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1	szt.	1

Razem brutto
---------------------	-------

Razem wartość brutto: zł

Słownie wartość brutto: zł

..... dnia

.....
/ podpis Wykonawcy /