

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa zatok parkingowych na drodze wewnętrznej Siedliska- Księży Lasek

I	Droga wewnętrzna Siedliska - Księży Lasek	j.m.	ilość	wartość jednostkowa	wartość netto
1.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm	m3	10,80		
2.	Podsypka z pospółki pod rurę, grubość 20cm	m2	18,00		
3.	Przepust rurowy o średnicy 400, SN8	mb	36,00		
4.	Zasyпка przepustu z piasku	m3	9,00		
5.	Przyczółki prefabrykowane	szt.	6,00		
6.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa górna, grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	72,00		
7.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa grubość po zagęszczeniu 5cm	m2	72,00		
RAZEM NETTO					-
vat					-
Razem Brutto					-

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej