

## Przedmiar robót

## Przebudowa drogi wewnętrznej Siedliska - Księży Lasek

I	Droga wewnętrzna Siedliska - Księży Lasek	j.m.	ilość 0	wartość jednostkowa	wartość netto
A	Roboty przygotowawcze				
1	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5-10 cm	m2	12		
2	Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy około 15cm	m2	12		
3	Rozebranie przepustów rurowych średnica 40cm	m	12		
	RAZEM				
B	Odwodnienie korpusu drogowego				
3	Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury PP o średnicy 40 cm	m	12		
4	Zasyпка przepustu z piasku	m3	9		
5	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa górna, grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	12		
6	Wykonanie ścianek czołowych przepustów	szt.	2		
	RAZEM				
C	Nawierzchnia				
1	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	1 138,50		
2	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 138,50		
3	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym grysowo-żwirowym	t	56,93		
4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t, wraz ze zjazdami do posesji	m2	1 138,50		
	RAZEM				
D	Pobocza				
1	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego śr. gr. 10cm wraz z ścięciem poboczy i mechanicznym zagęszczeniem	m2	345		
	RAZEM				
RAZEM NETTO					
vat					
Razem Brutto					

Miejscowość i data

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

## Przedmiar robót

## Przebudowa drogi wewnętrznej Lubenia - Polnikówka

I	Droga wewnętrzna Lubenia - Polnikówka	j.m.	ilość	wartość jednostkowa	wartość netto
A	Roboty przygotowawcze				
1	Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy około 20cm	m2	325		
	RAZEM				
B	Nawierzchnia				
1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	1481,25		
2	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm , warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, wraz ze zjazdem do posesji	m2	1610		
3	Stabilizacja z dowozu MPa=2,5 podłoża cementem o grubości warstwy 15 cm	m2	325		
4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t, wraz ze zjazdami do posesji	m2	1 610,00		
	RAZEM				
C	Pobocza				
1	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego śr. gr. 10cm wraz z ścięciem poboczy i mechanicznym zagęszczeniem	m2	450		
	RAZEM				
RAZEM NETTO					
vat					
Razem Brutto					

.....  
Miejscowość i data.....  
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Lubenia 23.03.2022r.

**Przedmiar robót**  
**Przebudowa drogi wewnętrznej Straszyle - Grody**

I	Droga wewnętrzna Straszyle - Grody	j.m.	ilość	wartość jednostkowa	wartość netto
<b>A</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy około 20cm	m2	210,8		
	<b>RAZEM</b>				
<b>B</b>	<b>Nawierzchnia</b>				
1	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	403		
2	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm , warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	210,8		
4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	613,8		
	<b>RAZEM</b>				<b>- zł</b>
<b>RAZEM NETTO</b>					
<b>vat</b>					
<b>Razem Brutto</b>					

.....  
Miejscowość i data

.....  
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

**Koszty drogi wew. razem**

<b>Netto</b>	
<b>VAT</b>	
<b>Brutto</b>	