

Znak: RIOŚ.271.1.18.2022.DD

Szczawnica, dnia 07 września 2023 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: **Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień:

Zapytanie:

Zamawiający w punkcie 18d.1 przedmiaru robót nakazuje „Demontaż wyłącznika p-pož” i montaż w punkcie 19d.1 „Wyłącznik główny awaryjny zewnętrzny z adaptacją instalacji elektrycznej”

1. *Czy Zamawiający posiada jakiś schemat w/w Wyłącznika*

Wyjaśnienie:

Wykonawca winien ustalić we własnym zakresie wszelkie koszty i nakłady związane z wymianą wyłącznika p.pož w tym zweryfikować w obiekcie schemat instalacji wyłącznika p.pož.

Zapytanie:

2. *Czy wyłącznik ma posiadać certyfikat CNBOP*

Wyjaśnienie:

Z uwagi iż zakres robót obejmuje wymianę wyłącznika p.pož. w istniejącym miejscu w związku z robotami termomodernizacyjnymi elewacji w miejscu montażu wyłącznika p.pož. wymieniony wyłącznik nie musi posiadać certyfikatu CNBOP w związku z tym, iż w dniu wprowadzenia przepisów o certyfikacji wyłączników p.pož na budynku UM wyłącznik był już zainstalowany a jego wymiana związana jest z robotami termomodernizacyjnymi.

Zapytanie:

3. *Czy Zamawiający posiada uzgodnione warunki z PSP na w/w wyłącznik*

Wyjaśnienie:

Zakres robót obejmuje wyłącznie wymianę wyłącznika p.pož bez zmiany jego lokalizacji. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności jego montażu oraz uzgodnień z PSP.

Zapytanie:

4. *Co zamawiający rozumie przez „adaptacje instalacji elektrycznej”*

Wyjaśnienie:

W ramach wymiany wyłącznika p.pož Wykonawca winien uwzględnić wszelkie nakłady związane z jego wymianą po przeprowadzonych robotach termomodernizacyjnych tj. adaptacją instalacji elektrycznej tj. przygotowanie podłoża, przewodów instalacji, sprawdzenie poprawności działania. Zamawiający zwraca uwagę, iż gr. izolacji cieplnej ścian zewnętrznych w miejscu lokalizacji wyłącznika wynosi 15cm.

Zapytanie:

5. *W jakim miejscu na elewacji ma być usytuowany wyłącznik p-poż jaka to odległość od RG i czy wyłącznik ma posiadać przycisk z wyzwaczem.*

Wyjaśnienie:

Zakres robót obejmuje wymianę wyłącznika p.,poż. o tych samych parametrach co wyłącznik istniejący bez zmiany jego lokalizacji z uwzględnieniem grubości izolacji cieplnej ścian zewnętrznych z wełny mineralnej gr. 15cm. Zamawiający dopuszcza wyłącznik p.poż zarówno nadtynkowy jak i podtynkowy w dedykowanej obudowie.