

Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Rozdział 1			
1.1 Roboty przygotowawcze			
1.1.1 Roboty pomiarowe	0,060		km
2 Rozdział 2			
2.1 Roboty rozbiórkowe			
2.1.1 Demontaż istniejących znaków aktywnych D-6	2		szt
2.1.2 Usuwanie grubowarstwowego oznakowania poziomego jezdni	13,13		m2
2.1.3 Demontaż tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne	4		szt
3 Rozdział 3			
3.1 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego			
3.1.1 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-50·mm	2		szt
3.1.2 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2	6		szt
3.1.3 Przymocowanie tablic znaków drogowych D6b - znak aktywny z lampami LED	2		szt
3.1.4 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstowe, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	13,43		m2
3.1.5 Wyspopy próg zalaniający gumowy - wyniesione przejście dla pieszych	1		szt
3.1.6 Przymocowanie puntowych elementów odblaskowych	6		szt
3.1.7 Montaż słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego LED	2		szt