


- OZNACZENIA:
1. STOPA FUNDAMENTOWA, ŻELBETOWA, WYM. 30x30(cm), WYS. 55(cm), GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA 80(cm);
  2. PREFABRYKOWANY BETONOWY ELEM. MOCUJĄCY DLA SŁUPA, WYM. 20x20(cm), WYS. 30(cm);
  3. SŁUPEK OGRODZENIA - ZAMKNIĘTY PROFIL STALOWY, WYM. 60x40x2(mm);
  - 3a. H=200(cm); 3b. H=155(cm); OBEJMA STALOWA DLA SIATKI, PROSTOKĄTNA, DWUDZIELNA;
  5. PANEL ZGRZEWANY, PROSTY Z PRĘTÓW STALOWYCH, WYM. OCZEK PROSTYCH 50x200(mm), WYM. PODSTAWOWY PANELA 250x150(cm);
- UWAGI:
1. STOPY FUNDAM. NALEŻY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI ZABEZP. PRZECIWWILGOCIOWO MASĄ POLIMEROWO-BITUMICZNĄ KMB;
  2. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE I MALOW. PROSZKOWO W KOLORZE JASNO SZARYM;
  3. OGRODZENIE NALEŻY MOCOWAĆ PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE GRANICY DZIAŁKI;
  - SZCZEGÓŁY MOCOWANIA USTALIĆ W POROZUMIENIU Z DOSTAWCĄ OGRODZENIA;
  5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC, SPRAWDZIĆ WYMIARY I RZĘDNE TERENU Z NATURY;
  6. OGRODZENIE WYMIARAMI I WYGLĄDEM DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO ODCINKA OGRODZENIA

+0,80 +1,47

RZĘDNE TERENU (m n.p.m.)



mxl4

MXL4 Sp. z o.o  
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A  
70-342 Szczecin  
tel/fax 91 488 43 64  
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Gmina Kamień Pomorski  
ul. Stary rynek 1, Kamień Pomorski

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
WE WRZOSOWIE  
DZ. NR 252/49 OBRĘB WRZOSOWO

BRANŻA ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk  
upr. Nr 19/ZPOIA/2005

SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Iga Gontarz  
upr. Nr 11/ZPOIA/OKK/2013

STADIUM PROJEKTU DATA  
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY III.2022

TYTUŁ RYSUNKU  
ZESTAWIENIE OGRODZENIA

NR RYSUNKU PTW\_ZT.03 SKALA 1:50