

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Remonty drogowe ulic
Obiekt: ulice m. Słupcy
Rodzaj robót: Remont cząstkowy masą asfaltową
Lokalizacja: m. Słupca

Inwestor: Urząd Miasta Słupcy
ul. Pułaskiego 21
62-400 SŁUPCA

Przedmiar sporządził:

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Remonty drogowe ulic
 Obiekt: ulice m. Słupcy
 Rodzaj robót: Remont cząstkowy masą asfaltową
 Lokalizacja: m. Słupca

Inwestor: Urząd Miasta Słupcy
 ul. Pułaskiego 21
 62-400 SŁUPCA

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
01				Remonty masą asfaltową			
01		1	N006-11-08-01-01	Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem stand 2 z mechanicznym obcinaniem krawędzi do 5 m2 w jednym miejscu wsp: R = 0,700 wsp: M = 0,800 wsp: S = 0,700	Mg		90,000
01		2	N006-11-08-02-01	Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem stand 2 mechan z mech. obcięciem krawędzi od 5 do 50 m2 w jednym miejscu wsp: R = 0,700 wsp: M = 0,800 wsp: S = 0,700	Mg		120,000
01		3	N006-11-09-03-00	Remont wyboi głęb 2,0 cm grysem kamien i asfaltem drogowym	m ²		200,000
01		4	N006-10-01-02-00	Utrwalenie naw asfaltem z grysem 10 dm ³ /m ² fr 5-8 sam 5 Mg	m ²		500,000
01		5	N006-03-08-01-11	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca standard 2 grub 4 cm samochód 10 Mg z transportem masy z wytwórni do 5 km wsp: R = 0,700	m ²		800,000
01		6	N006-08-02-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm jako oddzielna robota	m ²		100,000
01		7	KNR 231-08-03-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm	m ²		100,000
01		8	Analiza własna	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitum.o grub. 4 cm z wywozem materiałów z rozbiórki na odl. do 2 km jako oddzielna robota	m ²		100,000
01		9	KNR 231-14-06-02-00	Regulacja pionowa ulicznych kraterów ściekowych	szt		5,000
01		10	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włączów kanałowych studni rewizyjnych	szt		15,000
01		11	KNR 231-14-06-04-00	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego (skrzynki żeliwnej)	szt		20,000
01		12	N006-08-06-02-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr		200,000
01		13	N006-04-03-03-01	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	metr		200,000
01		14	N006-06-08-03-00	Ściek 2-rzędowy z kostki betonowej brukowej o wys 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr		100,000
01		15	Kalk. własna	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie - w technologii masą na zimno przy zużyciu 25kg/1cm g./m2	m ²		40,000