

## Opis przedmiotu zamówienia

### Zestawienie materiałów i zakres prac w tym badania pomiarowe.

#### 1) Zakres robót

- Wykopy pod ułożenie kabla dł 58m (+/- 2 m)
- Układanie przewodu w rurze osłonowej fi 50 (AROT)
- Ułożenie folii ochronnej
- Zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem
- Wprowadzenie przewodu do złącza kablowego wraz z podłączeniem
- Rozbiórka chodnika przy budynku ok. 1m<sup>2</sup> i jego przywrócenie do stanu przed rozbiórką po realizacji przyłącza
- Wprowadzenie przewodu do rozdzielni elektrycznej wraz z przebudową rozdzielni
- Badania pomiarowe
- Inwentaryzacja geodezyjna trasy kablowej

#### 2) Zestawienie materiałów

- Kabel YKY 4x10mm (66mb +/- 2m)
- Rura karbowana arot fi 50 (58mb +/-2m)
- Folia ochronna niebieska (58mb +/-2m)
- Rura osłonowa na ściennie budynku (5mb +/-0,5 m)

**Termin realizacji:** 30 dni od podpisania umowy

**Ogłoszenie otwarte**

**Czas na składanie ofert 3 dni**

**Wymagania:** Wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania czynności objętych zamówieniem