

**Kosztorys inwestorski**

Zamawiający: **Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. Piłsudskiego**

Stawka r-g:

Narzuty: Koszty pośrednie  
Zysk  
VAT

Kwota kosztorysu netto:  
VAT:  
Kwota kosztorysu brutto:  
Słownie:

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont pomieszczeń po labie</b>		
1	Element	<b>Remont pomieszczenia po labie</b>		
1	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2	18
2	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 cm	m2	70
3	Kalkulacja własna	Remont instalacji elektrycznej	kpL	1
4	ZKNR C 1/113/1 (2)	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu	m2	18
5	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	18
6	ZKNR C 1/113/1 (2)	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu	m2	18
7	DC 20/214/7 analogia	Akrylowanie stycznej profilu przyściennego sufitu podwieszanego	m	80
8	Kalkulacja własna	obróbka niewykończonych zatarć przy grzejnikach na ścianach, miejsc po usunięciu lamp oraz fragmentów ścian po przesunięciu punktów elektrycznych tynk plus gładź	kpL	1
9	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	70

## Kosztorys Inwestorski

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	<b>Remont pomieszczeń po labie</b>				
1	Element	<b>Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b> <b>Remont pomieszczenia po labie</b>				
1	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2	18		
2	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 cm	m2	70		
3	Kalkulacja własna	Remont instalacji elektrycznej	kpL	1		
4	ZKNR C 1/113/1 (2)	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu	m2	18		
5	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	18		
6	ZKNR C 1/113/1 (2)	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu	m2	18		
7	DC 20/214/7 analogia	Akrylowanie stycznej profilu przyściennego sufitu podwieszanego	m	80		
8	Kalkulacja własna	obróbka niewykończonych zatarć przy grzejnikach na ścianach, miejsc po usunięciu lamp oraz fragmentów ścian po przesunięciu punktów elektrycznych tynk plus gładź	kpL	1		
9	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	70		
<b>Razem Remont pomieszczenia po labie</b>						
<b>Razem Remont pomieszczeń po labie netto</b>						
						VAT
<b>Wartość kosztorysu brutto</b>						