

Przedmiar robót

Nazwa i adres zamawiającego: **Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. Piłsudskiego**
Data opracowania przedmiaru robót: **2023-01-03**
Nazwa jednostki opracowującej: **Biuro Projektowo Inżynierskie PROCON Michał Folga**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Remont pomieszczenia polabie
1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m ² (w 1 miejscu)
2	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 cm
3	Remont instalacji elektrycznej
4	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu
5	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku
6	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu
7	Akrylowanie stycznej profilu przyściennego sufitu podwieszanego
8	obróbka niewykończonych zatarć przy grzejnikach na ścianach, miejsc po usunięciu lamp oraz fragmentów ścian po przesunięciu punktów elektrycznych tynk plus gładź
9	Zabezpieczenie podłóg folią

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń polabie		
1	Element	Remont pomieszczenia polabie		
1	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m ² (w 1 miejscu)	m2	18
2	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 cm	m2	70
3	Kalkulacja własna	Remont instalacji elektrycznej	kpL	1
4	ZKNR C 1/113/1 (2)	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu	m2	18
5	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku	m2	18
6	ZKNR C 1/113/1 (2)	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu	m2	18
7	DC 20/214/7 analogia	Akrylowanie stycznej profilu przyściennego sufitu podwieszanego	m	80
8	Kalkulacja własna	obróbka niewykończonych zatarć przy grzejnikach na ścianach, miejsc po usunięciu lamp oraz fragmentów ścian po przesunięciu punktów elektrycznych tynk plus gładź	kpL	1
9	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	70