





x	D.08.01.01	Krawężniki betonowe	*	*																			
41.	*	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	991,00																			
42.	*	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	462,00																			
x	D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	*	*																			
43.	*	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	731,00																			
X. Pozostałe																							
			Razem netto																				
			Vat																				
			Razem brutto																				
Miejscowość, data			Podpis, pieczęć																				