

**REMONT ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO
NADLEŚNICTWA ZAPOROWO**

PRZEDMIAR ROBÓT

Elbląg, wrzesień 2023

REMONT ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO - PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty zewnętrzne -budynek biurowy			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1610-01		m ²	895,400	
		895,40			
				RAZEM	895,400
2	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01		m ²	512,350	
		512,35			
				RAZEM	512,350
3	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03		m ²	512,350	
	kalk. własna				
		512,35			
				RAZEM	512,350
4	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"	m ²		
d.1	1519-02		m ²	512,350	
	kalk. własna				
		512,35			
				RAZEM	512,350
5		Oczyszczenie i impregnacja dachówek	m ²		
d.1	kalk. własna		m ²	819,000	
		819,00			
				RAZEM	819,000
6	KNR 7-12	Czyszczenie i szlifowanie elementów drewnianych stolarki zewnętrznej	m ²		
d.1	0103-02		m ²	122,510	
	kalk. własna				
		122,51			
				RAZEM	122,510
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie impregnatem do drewna uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ²	m ²		
d.1	1209-05		m ²	122,510	
	kalk. własna				
		122,51			
				RAZEM	122,510
8	KNR 4-01	Kołkowanie śrubek	szt.		
d.1	0920-12		szt.	515,000	
		515,00			
				RAZEM	515,000
9	KNR 4-01	Założenie śrub kotwiących	szt.		
d.1	0920-03		szt.	51,000	
	kalk. własna				
		51,00			
				RAZEM	51,000
10	KNR 0-17	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz impregnacja schodów zewnętrznych z kamienia	m ²		
d.1	2608-01		m ²	87,000	
	kalk. własna				
		87,00			
				RAZEM	87,000
11	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na słupach	m ²		
d.1	2609-07		m ²	18,840	
		18,84			
				RAZEM	18,840
12	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0926-01		m ²	18,840	
		18,84			
				RAZEM	18,840
13	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na słupach	m ²		
d.1	0930-05		m ²	18,840	
		18,84			
				RAZEM	18,840
14	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"-słupy	m ²		
d.1	1519-02		m ²	18,840	
	kalk. własna				
		18,84			
				RAZEM	18,840
15	KNR 7-12	Czyszczenie i szlifowanie elementów drewnianych stolarki zewnętrznej	m ²		
d.1	0103-02		m ²	4,970	
	kalk. własna				
		4,97			
				RAZEM	4,970
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie impregnatem do drewna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni do 1.0 m ²	m ²		
d.1	1209-10		m ²	4,970	
	kalk. własna				
		4,97			
				RAZEM	4,970

REMONT ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO - PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy	szt.		
d.1	0920-32 kalk. własna		szt.	1,000	
		1,00			
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-02	Demontaż i ponowny montaż okładziny cokołu z płyt kamiennych	m		
d.1	2104-03 kalk. własna		m	8,000	
		8,00			
				RAZEM	8,000
19	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w kominach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02 kalk. własna		szt.	88,000	
		88,00			
				RAZEM	88,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 21226 Użytkownik: Markiewicz