

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho 5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15	m2	61,897
			razem	m2
18	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15	m2	61,897
			razem	m2
19	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 4) 5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15	m2	61,897
			razem	m2
20	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznego rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15	m2	61,897
			razem	m2
21	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych (5,70+4,15+4,20+4,15+4,00+2,55+1,97+1,45+2,20+1,45+1,10+4,15)*2	m	74,140
			razem	m
22	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 4	szt	4,000
			razem	szt
23	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 6	szt	6,000
			razem	szt
24	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych 6	szt	6,000
			razem	szt
25	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej 5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15	m2	61,897
			razem	m2
26	KNR 4-01 0622/05	Odrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") 5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15	m2	61,897
			razem	m2
27	KNR 4-01 0622/06	Odrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne 5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15	m2	61,897
			razem	m2
28	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach 5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15	m2	61,897
			razem	m2
29	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych 5,70*4,15+4,20*4,15+4,00*2,55+1,97*1,45+2,20*1,45+1,10*4,15	m2	61,897
			razem	m2
30	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5,70+4,15+4,20+4,15)*2*3,05+(4,00+2,55+1,97+1,45+2,20+1,45+1,10+4,15)*2*2,55	m2	207,257
			razem	m2
31	KNR 4-01 0621/05	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") (5,70+4,15+4,20+4,15)*2*3,05+(4,00+2,55+1,97+1,45+2,20+1,45+1,10+4,15)*2*2,55	m2	207,257
			razem	m2
32	KNR 4-01 0621/06	Odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (środek "Izomur") (5,70+4,15+4,20+4,15)*2*3,05+(4,00+2,55+1,97+1,45+2,20+1,45+1,10+4,15)*2*2,55	m2	207,257
			razem	m2
33	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		