

Sporządził: Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński,

Adres sp.: 09-410 Płock Andersa 42

Data utworzenia: 2023-09-05

Tabela przedmiaru robót**Tytuł: Remont drogi gminnej w miejsc Brody Duże, odcinek o l=560mb,**

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty przygotowawcze		
1	KNNR 6 0102-0600		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 30 cm - kat.gruntu V-VI, wywóz nadmiaru na 5km	m2	224,0000
			wzmocnienie krawędzi jezdni: 560*0,2*2		224,00000
2	KNNR 6 0113-0600		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	224,0000
			224		224,00000
2.			Nawierzchnia		
3	KNNR 6 1005-0700		Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2016,0000
			560*3,6: 560*3,6		2016,00000
4	KNNR 6 0308-0102		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza)., AC16W w ilości 100kg/m2, - grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Samochód samowyładowczy do 25 t. Dowóz z wytwórni do miejsca wbudowania.	m2	2016,0000
			2016		2016,00000
5	KNNR 6 0309-0103		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, AC8S, samochód samowyładowczy 20-25 t, dowóz z wytwórni do miejsca wbudowania.	m2	2026,2000
			(560+17,2)*3,5+8*0,5+4*0,5		2026,20000
3.			Pobocza, rowy, przepust		
6	KNNR 6 0113-0400		Pobocza z kruszyw łamanych- destrukta bitumiczny. Warstwa górna grubości 8 cm	m2	840,0000
			560*0,75*2		840,00000
7	BCD D-06.04.01.21 .02		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 4150 cm	m	560,0000
			odcinkowo wg pzt: 560		560,00000
8	BCD D-06.02.01.11 .01		Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 30 cm pod zjazdami, ścianki czołowe skośne	m	24,0000
			4*6		24,00000
9	BCD D-07.02.01.41 .01		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2,0000
			2		2,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	BCD D-07.02.01.44 .25		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich i małych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.	3,0000
			A-30 z T-0zmiana nawierzchni: 1		1,00000
			D-42/43: 2		2,00000