Remont drogi gminnej ul. Partyzantów (nr K363587) w miejscowości Waksmund.
Jednostka ewidencyjna: **Nowy Targ**, obręb ewidencyjny: **Waksmund** działka nr: **6976/2**;
Zakres i sposób wykonywania robót:
- zmiana nawierzchni z betonu asfaltowego słabej jakości na nawierzchnię z betonu asfaltowego,
- roboty ziemne związane z usunięciem i wyrównaniem słabej podbudowy gr. 40 cm,
- ułożenie warstwy wzmacniającej grunt z geowłókniny,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej (6 cm warstwa wiążącej + 5 cm warstwa ścieralna),
- uzupełnienie poboczy z kruszywa 2*0,75 m,
- roboty będą prowadzone w istniejącym pasie drogowym,
- mijanki znajdują się poza obszarem opracowania,
- w wyniku remontu jezdni drogi gminnej nie będzie zwiększona przepustowość, nośność oraz prędkość dopuszczalna drogi,
Remontowany odcinek A-B: długość odcinka: ok. **1120,0 m**, szerokość jezdni ok. **3,5 m,**

granica pasa drogowego, granica opracowania

Nazwa inwestycji:

Remont drogi gminnej ul. Partyzantów (nr K363587) w miejscowości Waksmund
realizowany w ramach inwestycji pn.
„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Targ”

Inwestor: Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ	Wykonawca:	Klaster Inwestycyjny Łukasz Wróblewski, ul. Przy Forcie 5, 32-086 Węgrzce	Podpis
	Projektował:	Łukasz Wróblewski	

Przedmiot rysunku:	Branża:	Skala:	Data:	Nr rysunku:
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	DROGOWA	1:1000	09.2022	3