


ul. Armii Krajowej 4264
ul. Limanowskiego 1623

SKRZYŻOWANIE KABLI 0,4kV Z UL. LIMANOWSKIEGO



Uwagi wykonawcze:

1. Kable należy układać wg zał. graficznego do opinii ZUDP po wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę
2. Kable należy układać zgodnie z normą SEP-E- 004 "Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa" Głębokości układania i odległości między kablem a innymi instalacjami i urządzeniami podziemnymi - wg tabel i profili w w/w normie Wzdłuż pobocza drogi powiatowej kabel układać na głębokości 1,5m.
3. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenieprzez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp.
4. Zabrania się układania kabli w temperaurach poniżej -5C, dla kabli YAKXS stosować normę producenta
5. Zginanie kabli w promieniu do 15-krotnej średnicy kabla
6. W ziemi Kable układać na warstwie 10cm piasku żółtego, następnie przykryć kolejną warstwą 10cm piasku żółtego i kolejną 15cm warstwą gruntu rodzimego bez kamieni, gruzu itp na warstwie gruntu rodzimego, na trasie kabla należy ułożyć folię kablową o min. szerokości 25cm i grubości 0,5mm w kolorze niebieskim.
7. Przy skrzyżowaniach kabli z drogami i wjazdami na posesje należy układać je w rurach osłonowych Arota typu SRS, min. 1m poza obręb drogi.
8. Przy skrzyżowaniach kabli z innymi instalacjami i urządzeniami podziemnymi stosować rury Arota typu DVK, i min. 50cm poza ich obręb.
9. Na trasie kabla co 10m, przy przepustach, w złączach - należy kable wyposażyć w oznaczniki identyfikacyjne zaw. typ kabla, napięcie, ilość i przekrój żył, rok produkcji i długość kabla
- 10.Przy zmianie kierunku układania stosować słupki kablowe.
- 11.Przy przepustach należy pozostawiać eksploatacyjne zapasy kabla.

PBW					
PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ W ŻYRARDOWIE					
INWESTOR : UM ŻYRARDÓW pl. Jana Pawła II Nr 1 , 96-300 Żyrardów					
TREŚĆ RYS	TECHNOLOGIA UKŁADANIA KABLI 0,4kV (PRZECISKI)				RYS NR
ELPRON LECHOSŁAW PIOTROWSKI UL. PIĘKNA 10A/4, 96-300 ŻYRARDÓW TEL. 0601 372478	DATA	PROJEKTOWAŁ	mgr inż LECHOSŁAW PIOTROWSKI upr. bud. nr 82/81 Skierniewice		05
	01. 2023				