

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe -obsługa geodezyjna. Wytyczenie, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wytyczenie obiektów. Pomiar geodezyjne wykonywane przez uprawnionego geodetę.	szt	1		
d.1	0113-03 kalk. własna					
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni	szt.	9		
d.1	0105-07					
3	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość 10 km	mp	90		
d.1	0110-02; KNR 2-01 0110-05; KNR 2-01 0110-03; KNR 2-01 0110-04;					
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
4	KNR 2-31	Rozebranie płyt chodnikowych -betonowych i elementów betonowych-obrzeża wraz z wywozem na odległość 10.0 km	m ²	100		
d.2	0810-03					
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni betonowej i elementów betonowych wraz z wywozem na odległość 10.0 km	m ²	45		
d.2	0810-03					
		[450,00 x 10%]				
3		ROBOTY ZIEMNE				
6	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm	m ²	400		
d.3	0101-03					
7	KNNR 6	Korytowanie na średnią gł. 25 cm,	m ²	145		
d.3	0101-03					
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV	m ³	188.25		
d.3	0108-07 0108-08					
9	KNR 2-25	Zabezpieczenie istniejących przyłączy energetycznych i telefonicznych rurami osłonowymi - dwudzielnymi	m	81		
d.3	0612-02					
4		NAWIERZCHNIA I KRAWĘŻNIKI				
10	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	950		
d.4	0103-03					
11	KNNR 6	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	105		
d.4	0403-04					
12	KNNR 6	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20,00 cm	m ²	944		
d.4	0113-02					
13	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej	m ²	944		
d.4	0511-03					
5		OZNAKOWANIE				
14	KNR 2-25	Ustawienie znaków drogowych:	szt.	2		
d.5	0420-01	D-18 - 1 szt. D-18a - 1 szt. wraz z tabliczką T-29 (tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej)				
15	KNR 2-25	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr.60 mm - budowa	szt.	2		
d.5	0419-02					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16 d.5	KNNR 6 0705-07	Wykonanie oznakowania poziomego - miejsce niepełnosprawne wraz z symbolem	m ²	20		
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17 d.6	kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: