

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112330-7 Rekultywacja terenu
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie przestrzeni w Murowie i w Starych Budkowicach poprzez budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej - część I : Murów
ADRES INWESTYCJI : Murów, ul. Lipowa, dz. nr. 17/2 k. m. 1
INWESTOR : Gmina Murów
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV Tereny poleś-	m ²		
d.1	0505-05 z. sz. 2.18. 9910	ne. <działka 17/2 Murów> 2240,00	m ²	2 240,000	
				RAZEM	2 240,000
2	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia	m ²		
d.1	0401-03	<działka 17/2 Murów>2240,00-(3,00*3,00+18,00*9,00+5,00*9,00)	m ²	2 024,000	
				RAZEM	2 024,000
2		BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ			
2.1		Roboty ziemne			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2.	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	45,000	
1		5,00*9,00		RAZEM	45,000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2.	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	45,000	
1		poz.3		RAZEM	45,000
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.	m ³		
d.2.	0212-04	IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami	m ³	45,000	
1		samowładowczymi na odległość do 1 km		RAZEM	45,000
		poz.3			
6	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1	m ³		
d.2.	0214-04	km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-	m ³	45,000	
1		IV		RAZEM	45,000
		Krotność = 4			
		poz.3			
2.2		Roboty brukarskie			
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem [ŁAWA BETONOWA POD OBRZE-	m ³		
d.2.	0402-04	ŻA]	m ³	1,260	
2		(5,00*2+9,00*2)*0,30*0,15		RAZEM	1,260
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.2.	0407-03	nieniem spoin piaskiem	m	28,000	
2		5,00*2+9,00*2		RAZEM	28,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2.	0114-07	niu 8 cm	m ²	45,000	
2		5,00*9,00		RAZEM	45,000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.2.	0114-08	bości po zagęszczeniu	m ²	45,000	
2		Krotność = 2		RAZEM	45,000
		poz.9			
11	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piasko-	m ²		
d.2.	0322-01	wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	45,000	
2	analogia	poz.9		RAZEM	45,000
2.3		Konstrukcja drewniana wiaty wraz z pokryciem i orynnowaniem			
12	KW	Dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej	kpl.		
d.2.			kpl.	1,000	
3		1		RAZEM	1,000
3		BUDOWA KUCHNI OGRODOWEJ			
13	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.3	0205-01	1,10*3,00*0,15	m ³	0,495	
				RAZEM	0,495
14	KW	Budowa kuchni ogrodowej	kpl.		
d.3			kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
4		BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO			
4.1		Roboty ziemne i nawierzchniowe			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 d.4. 0101-01 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (18,00+2*3,00)+(9,00+2*3,00)	m ² m ²	 39,000	 RAZEM 39,000
16	KNR 2-31 d.4. 0103-04 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.15	m ² m ²	 39,000	 RAZEM 39,000
17	KNR 2-01 d.4. 0212-04 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km poz.15*0,20	m ³ m ³	 7,800	 RAZEM 7,800
18	KNR 2-01 d.4. 0214-04 1	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 4 poz.17	m ³ m ³	 7,800	 RAZEM 7,800
19	KNR 9-11 d.4. 0101-01 1	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym poz.15	m ² m ²	 39,000	 RAZEM 39,000
20	KNR 2-21 d.4. 0502-04 1	Układanie nawierzchni gruntowej piaskowych placów i dróg ogrodowych (kat. gruntu IV grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm) poz.15	m ² m ²	 39,000	 RAZEM 39,000
21	KNR 2-21 d.4. 0502-05 1	Układanie nawierzchni gruntowej piaskowych placów i dróg ogrodowych (kat. gruntu III-IV - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu) poz.15	m ² m ²	 39,000	 RAZEM 39,000
4.2		Urządzenia sportowe			
22	KW d.4. 2 2	Dostawa i montaż słupów do siatkówki z siatką 1	kpl. kpl.	 1,000	 RAZEM 1,000
4.3		Piłkochwyty			
23	KW d.4. 3 3	Dostawa i montaż ogrodzenia - piłkochwytyw 20,00*2+37,00*2	mb mb	 114,000	 RAZEM 114,000
5		BUDOWA MIEJSCA NA OGNISKO			
5.1		Przygotowanie podłoża			
24	KNR 2-31 d.5. 0101-01 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 3,00*3,00	m ² m ²	 9,000	 RAZEM 9,000
25	KNR 2-31 d.5. 0103-04 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.24	m ² m ²	 9,000	 RAZEM 9,000
26	KNR 2-01 d.5. 0212-04 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km poz.24	m ³ m ³	 9,000	 RAZEM 9,000
27	KNR 2-01 d.5. 0214-04 1	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 4 poz.24	m ³ m ³	 9,000	 RAZEM 9,000
28	KNR 6 d.5. 0202-01 1	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie 3,00*3,00	m ² m ²	 9,000	 RAZEM 9,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.5. 1	KNNR 6 0202-03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 8 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie poz.28	m ² m ²	 9,000	 9,000
5.2		Wyposażenie miejsca na ognisko		RAZEM	9,000
30 d.5. 2	KNNR 6 0205-04 analogia	Nawierzchnie z brukowca z kamienia łamanego o wymiarach 13-17 cm - WY-BRUKOWANIE PALENISKA 0,8	m ² m ²	 0,800	 0,800
				RAZEM	0,800
31 d.5. 2	KW	Dostawa i montaż ławeczek 5	szt szt	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
6		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
32 d.6	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławek z oparciami 3	szt szt	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
33 d.6	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż stojaków na rowery 2	kpl kpl	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
34 d.6	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławostolów 4	szt szt	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
35 d.6	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na odpadki 6	szt szt	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
36 d.6	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablic edukacyjnych typ I 2	szt szt	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
37 d.6	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablic edukacyjnych typ II 2	szt szt	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
38 d.6	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż barierek zabezpieczających 25,00	mb mb	 25,000	 25,000
				RAZEM	25,000