

## Przedmiar robót

### 1. Modernizacja ul. Kostki Napierskiego na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Kościuszki

Lp.	Wyszczególnienie	Jendostka miary	Ilość
1	Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cem.-piask. wraz z ławą i oporem betonowym	mb	115
2	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50x50 na podsypce piaskowej - ręczna	m2	90
3	Rozbiórka podbudowy betonowej gr. 10cm mechanicznie	m2	295
4	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka)	m2	205
5	Humusowanie (10cm) wraz z obsianiem mieszanką traw	m2	130
6	Korytowanie na gł. 15cm	m2	295
7	Wykonanie podbudowy betonowej B-10 bez dylatacji gr. 15cm	m2	295
8	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 10x20x8cm (szarej) na podsypce cem.-piask. gr. 4cm wraz z zamulaniem spoin	m2	285
9	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 10x20x8cm (kolorowa) na podsypce cem.-piask. gr. 4cm wraz z zamulaniem spoin	m2	10
10	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cem.-piask. wraz z ławą fundamentową i oporem	mb	115
11	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	6
12	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt	5
13	Remont kolektora Kd	komplet	1
14	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni z MMA po rozbiórkach krawężników masą mineralno-asfaltową na zimno	t	0,5

### 2. Modernizacja ul. Bolesława Prusa na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Kościuszki

Lp.	Wyszczególnienie	Jendostka miary	Ilość
1	Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cem.-piask. wraz z ławą i oporem betonowym	mb	130
2	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50x50 na podsypce piaskowej - ręczna	m2	100
3	Rozbiórka podbudowy betonowej gr. 10cm mechanicznie	m2	314
4	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka)	m2	214
5	Humusowanie (10cm) wraz z obsianiem mieszanką traw	m2	31
6	Korytowanie na gł. 15cm	m2	314
7	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 15cm	m2	314
8	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 10x20x8cm (szarej) na podsypce cem.-piask. gr. 4cm wraz z zamulaniem spoin	m2	314
9	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cem.-piask. wraz z ławą fundamentową i oporem	mb	130
10	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	3
11	Remont kolektora Kd	komplet	1
12	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni z MMA po rozbiórkach krawężników masą mineralno-asfaltową na zimno	t	0,5

opracował: Piotr Ślusarski