


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

od km 0+000,0 do km 0+145,0




KONSTRUKCJA JEZDNI (KR1):		10cm	PROJ. KONSTRUKCJA POBOCZA:
			kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5mm

4cm	warstwa ścieralna z AC 11 S
5cm	warstwa wiążąca z AC 16 W
śr. 20 cm	warstwa wyrównawcza z kruszywa łam. stab. mech. 0-63 mm
	wraz z zaklinowaniem kruszywem łam. stab. mech. 0-31,5 mm i z zamięłowaniem
	istniejąca nawierzchnia z kruszywa w złym stanie technicznym
29 cm	

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

od km 0+145,0 do km 0+253,0



PROJ. KONSTRUKCJA POBOCZA:		10 cm
kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5mm		

KONSTRUKCJA JEZDNI (KR1):	
4cm	warstwa ścieralna z AC 11 S
5cm	warstwa wiążąca z AC 16 W
20cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0-63mm (C ^{90/3})
	wraz z zaklinowaniem kruszywem 0-31,5mm
15cm	warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem o
	wytrzymałości Rm 2,5 MPa
44cm	

Kategoria drogi:	wewnętrzna
Klasa drogi:	D - dojazdowa
Prędkość projektowa:	30 km/h
Kategoria ruchu:	KR1
Kategoria gruntu podłoża:	G1

WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B			Nr Rys.
			3
Inwestor:			
WÓJT GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI			
Temat:			
Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzątce na działce nr ewid. 2121 na odcinku 253 mb od km 0+000 do km 0+253			
Nazwa rysunku:			
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
Obiekt:	Faza: Projekt Budowlany	Data: 04.2019	Skala: 1 : 20
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech Dryś	Podpis:
		PDK/0056/POOD/16	
		uprawnienia budowl.	
		do projektowania	
		bez ograniczeń	
		w specjalności	
		inżynierskiej drogowej	