

KOSZTORYS OFERTOWY
Droga gminna nr 1 12215 R Gwoźnica Górna - Poręby

| Lp. | Nr STWiORB | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jedn. PLN | Wartość PLN |
|-----------------------|-----------------|--|-----------|----------|----------------|-------------|
| | | | Nazwa | Ilość | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I | 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
| 1 | 02.03.01 | Uzupełnienie korpusu drogowego | m | 30,0 | | |
| II | 04.00.00 | PODBUDOWA | x | x | x | x |
| 2 | 04.08.01 | Wyrównanie podbudowy AC 0/16mm | Mg | 189,8 | | |
| 3 | 04.08.03 | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni kamieniem łamanym zagęszczanym mechanicznie | m3 | 15,0 | | |
| III | 05.00.00 | NAWIERZCHNIA | x | x | x | x |
| 4 | 05.03.05 | Warstwa ścieralna z AC 0/11mm gr 5cm | m2 | 2 530,00 | | |
| IV | 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x |
| 5 | 06.03.01 | Ścięcie poboczy mechanicznie gr. do 10cm | m2 | 230,00 | | |
| 6 | 06.03.02 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10cm | m2 | 55,20 | | |
| RAZEM (netto) | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| RAZEM (brutto) | | | | | | |