



RZĘKROJ A-A



RZUT SALI KONFERENCYJNEJ NA PODDASZU



- D1**
- Blachta cynkowo-tytanowa "tabek stojący"
 - Membrana dachowa
 - Papa termozgrzewalna
 - Sklejka wodoodporna gr 8 cm
 - Deskowanie pełne gr 19 mm
 - Belki drewniane 15x25 cm
 - Puska powietrzna
 - Wełna mineralna twarda gr 20 cm
 - Folia - paroizolacja
 - Płyta GKF na ruszcie systemowym
 - Gładź + malowanie

- P1**
- Wykładzina dywanowa
 - Warszawa wyłównawcza
 - Wylewka cementowa
 - Styropian posadzkowy
 - Płyta żelbetowa gr 18cm
 - Tynk cementowo-wapienny
 - Gładź + malowanie

OZNACZENIA:

- Dzwie wewnętrzne do planowanej wymiany

PROJEKT TECHNICZNY			
Remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pleszu			
Inwestor:		Powiat Pleski	
		12-200 Plesz, ul. Warszawska 1	
Autore inwestycji:		12-200 Plesz, ul. Warszawska 1, dz. nr 498/15 obręb Plesz 1 (masto)	
Nazwa rys.:		Rzut sali konferencyjnej wraz z przekrojem	
Projektant (osoba lub firma wykonująca projekt):		mgr inż. Marek Dobrzyński, nr. nr. WAAW038P80620	
		Projekt	
Bratysława:	Budowlana	Data:	Luty 2022
Skala:	Strona nr:	Rys. nr:	
		A1	